



■ 11. svatovalentýnské setkání 2021



Turn on Original Sound



Zuzana Syrova

Unmute

Start Video

Security

Participants

Chat

Share Screen

Record

Reactions

End

Chat

From Me to Everyone:

program:
<https://pagis.npu.cz/sejdeme-se-na-zoomu/>

prezentace:
<https://pagis.npu.cz/sheet/d/f/608345403338833313>
Sdíleno se mnou / Setkání
paGIS MIS / 2021-03-18-
ZOOM

přestávka na oběd bude
12:00-12:45

To: Everyone

File




Type message here...



Turn on Original Sound



Zuzana Syrova



Raise Hand

Unmute Start Video

Security

Participants 1

Chat

Share Screen

Record

Reactions

End

Chat

From Me to Everyone:

program:

<https://pagis.npu.cz/sejdeme-se-na-zoomu/>

prezentace:

<https://pagis.npu.cz/sheet/d/f/60834540338833313>Sdíleno se mnou / Setkání
paGIS MIS / 2021-03-18-
ZOOMpřestávka na oběd bude
12:00-12:45

To: Everyone

File



Type message here...

Pro(Pa)GIS

Blok editorů a příznivců (Pa)GIS, (Pa)MIS, (Pa)Katalogu a IISPP vůbec...

O PaGIS ▾

Pro editory PaGIS ▾

Akce

Kniha přání a stížností

Kontakt ▾


ZVÝRAZNĚNO

Sejdeme se na ZOOMu

Zuzana Syrová

akce, CZ_RETRO, geoportál
památkové péče, IISPP,
mapové aplikace, mapové
služby, metadata, PaGIS,
setkání editorů PaGIS

Napsat komentář



Jako již tradičně i letos by se mělo uskutečnit jednodenní svatováclavské setkání editorů PaGIS. To letošní s velkým zpožděním a také v jiném prostředí. Byli jsme totiž nuceni přesunout místo setkání do virtuálního světa. Sejdeme se tedy na ZOOMu 18. března 2021 v 9:00.

Má to jednu výhodu, nemusíte se hlásit předem, do imaginární místnosti se určitě všichni vejdem. Stačí se tedy zavčas vstoupit do [čekárny na ZOOMu](#).

[Pokračovat ve čtení](#)

Hledat ...



Tento blog je určen především osobám podílejícím se aktivně na vytváření Památkového geografického informačního systému (PaGIS). S ohledem na provázanost PaGIS s dalšími částmi Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), zde snad najdou leccos užitečného i běžní uživatelé a příznivci IISPP.

GEOINFORMAČNÍ ZDROJE NPÚ

- [Geoportál památkové péče](#)
 - [Testovací verze geoportálu](#)
- [REST rozhraní mapových služeb NPÚ](#)
- [NPÚ na ArcGIS online](#)
- [INSPIRE Protected Sites – Cultural Heritage](#)
- [IISPP na Twitteru](#)
- [IISPP portál](#)
 - [Mapové projekty a aplikace ISAD](#)

- [Literatura a prameny](#)
- [Normy, standardy, autority](#)
- [Základní státní rejstříky](#)
- [Mapové zdroje a služby](#)
- [Odborné a zájmové skupiny, specializované](#)

Kde to najdete



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Pro(Pa)GIS

Blok editorů a příznivců (Pa)GIS, (Pa)MIS, (Pa)Katalogu a IISPP vůbec...

O PaGIS

Pro editory PaGIS

Akce

Kniha přání a stížností

Kontakt

Domov editorů

Otázky a odpovědi

Kalendář akcí

Setkání editorů paGIS a správců MIS

Sdílené dokumenty PaGIS

Návody Pro(Pa)GIS

Tipy a triky pro ArcGIS

Setkání editorů paGIS a správců MIS

Setkání editorů PaGIS a správců MIS se konají od roku 2011/12 minimálně dvakrát ročně na začátku roku, zvaná svatovalentýnská, pořádaná tradičně v únoru na ÚOP v Brně jsou na nich především úkoly, které nás v daném roce čekají. Výjezdní třídní setkání na jaře je otevřeno všem zájemcům o PaGIS a ostatní části IISPP.

- [Kalendárium setkání editorů PaGIS a správců MIS](#)
- [Dokumenty ze setkání editorů PaGIS a správců MIS](#)

- sv. Valentýn

- [2011](#)
- [2012](#)
- [2013](#)
- [2014](#)
- [2015](#)
- [2016](#)
- [2017](#)
- [2018](#)
- [2019 \(program\)](#)

- [2020](#)

- [2021](#)

- [Výjezdní setkání editorů paGIS a správců MIS](#)

- [Pardubice 2012](#) *

- [Výjezdní setkání editorů paGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP](#)

- [Třeboň 2012](#)
- [Grabštejn 2013](#)
- [Ostrava – Důl Michal 2014](#)

Hledat ...



Tento blog je určen především osobám podílejícím se aktivně na vytváření Památkového geografického informačního systému (PaGIS). S ohledem na provázanost PaGIS s dalšími částmi Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), zde snad najdou leccos užitečného i běžní uživatelé a příznivci IISPP.

GEOINFORMAČNÍ ZDROJE NPÚ

- [Geoportál památkové péče](#)
 - [Testovací verze geoportálu](#)
- [REST rozhraní mapových služeb NPÚ](#)
- [NPÚ na ArcGIS online](#)
- [INSPIRE Protected Sites – Cultural Heritage](#)
- [IISPP na Twitteru](#)
- [IISPP portál](#)
 - [Mapové projekty a aplikace ISAD](#)

- [Literatura a prameny](#)
- [Normy, standardy, autority](#)
- [Základní státní rejstříky](#)
- [Mapové zdroje a služby](#)
- [Odborné a zájmové skupiny, specializované](#)



Co mělo zaznít a (zatím) nezaznělo v Pardubicích

- **AOPK II** ředitel Odboru informačního systému ochrany přírody (Mgr. Jan Zárybnický) - alespoň částečná náhrada v příspěvku Ze setkání s AOPK blogu Pro(Pa)GIS
- **ČÚZK II** oddělení správy RÚIAN (Mgr. Bc. Dana Pohanková) - data RÚIAN, která používá NPÚ a stav zavádění ÚÚP do RÚIAN
- **ZÚ II** vedoucí názvoslovná komise ČÚZK (Irena Švehlová p.fil.) - Historická jména (poster v Kroměříži, vyšlo jako elektronická publikace) Aplikace je stále dostupná na <https://ags.cuzk.cz/historical-names/>; nově <https://ags.cuzk.cz/> a <https://ags.cuzk.cz/archiv/>
- **ZÚ II** ředitel Odboru kartografie a polygrafie (Ing. Přemysl Jindrák) - prezentace chystaných změn v SMD středního měřítka z produkce Zeměměřického úřadu - starší prezentace na pagis.npu.cz ve složce /PaGis/Prezentace/2018-2019_SMD-ZMT5



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

■ **Co bylo, je a možná bude v PaGisu
nového v roce pandemie**

Šimon Eismann

■ směrnice XXVIII / 2019 o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS

- komplexní podchycení work-flow výdeje dat
- administrativa v ESS
- doplněná tabulka termínů ÚAP
 - o dvojici listů roku 2021
 - o sloupec evidence „pozdních zápisů“ + list dotčených ORP
- ? (ne)schvalování území k výdeji



SMĚRNICE NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Druh vnitřního předpisu:	Směrnice GR XXVIII/2019/NPÚ	Číslo jednací	NPU-310/98382/2019
Název:	o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS		
Vydává:	generální ředitelství		
Platí pro:	Národní památkový ústav		
Účinnost od:	1. ledna 2020 (pro některé body později viz přechodná ustanovení)		
Účinnost:	na dobu neurčitou		
Provádí vnitřní předpis:	čl. VIII odst. 1 písm. g) přílohy č. 2. Hlavního organizačního řádu		
Ruší vnitřní předpis:	-		
Odpovědný útvar:	odbor informatiky		
Zpracovatel:	Zuzana Syrová, Petr Spejchal		
Anotace:	Směrnice definuje pravidla a postupy výdeje prostorových dat ÚSKP a SAS a poskytování těchto údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů. Směrnice se nevztahuje na poskytování prostorových dat pro jiné účely a v jiném rozsahu.		
Počet a specifikace příloh:	1) Pasport údaje o území pro sledované jevy č. 5a, 8a a 10 2) Pasport údaje o území pro sledovaný jev č. 16		

Obsah vnitřního předpisu:

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
2	ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DAT ÚSKP a SAS	2
3	ZŘÍZOVÁNÍ PŘÍSTUPŮ DO VÝDEJNÍHO MODULU	2
4	LICENČNÍ UJEDNÁNÍ	3
5	VYDÁVÁNÁ DATA SLEDOVANÝCH JEVŮ	3
6	PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ	4
7	VÝDEJ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ	4
8	AKTUALIZACE DAT ÚAP	8
9	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	9

■ ArcGIS Desktop 10.8.1

„ArcGIS 10.8. 1 is the **current** release of **ArcMap** and will continue to be supported until March 01, 2026, as established in the **ArcGIS Desktop** Product Life Cycle. We do not have plans to release an **ArcMap** 10.9 with the **ArcGIS** releases in 2021“

licence je nutno při jakékoli manipulaci s PC **ODREGISTROVAT**

max počet deregistrací/registrací je 5x za rok!

registrační formulář již nemusí obsahovat pro jeden klíč (ESU ...) identické údaje, ale měl by obsahovat jméno uživatele a v komentáři i identifikaci stroje

ArcGIS PRO

aktuálně 2.7, instalátor ve složce SW NAS Herring, čeština
obsažena, možnost přepnout do angličtiny, licence závislá na autentizaci na...

ARCGIS online

prosím udržujte pořádek!

obsah konzumuje kredity


nový editor mapových aplikací

Title	Type	Icon	Star	Modified
M_Chranena_uzemi	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Mar 15, 2021
M_Chranena_uzemi	Service Definition		☆ ...	Mar 15, 2021
M_Ochr_Plocha	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Mar 10, 2021
M_Ochr_Plocha	Service Definition		☆ ...	Mar 10, 2021
M_Objekty_plosne	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Jan 21, 2021
M_Objekty_plosne	Service Definition		☆ ...	Jan 21, 2021
M_kostely_a_kaple	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Dec 15, 2020
M_Objekty_liniove	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Oct 29, 2020
M_Objekty_liniove	Service Definition		☆ ...	Oct 29, 2020
M_OchrPlocha_Interni	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Sep 23, 2020
M_OchrPlocha_Interni	Service Definition		☆ ...	Sep 23, 2020
MoricModel	Layer Package		☆ ...	May 10, 2020
Objekty plošné KP	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Jan 29, 2020
Objekty plošné KP	Service Definition		☆ ...	Jan 23, 2020
M_Objekty_bodove	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Dec 3, 2019
M_Objekty_bodove	Service Definition		☆ ...	Dec 3, 2019
M_Bastiony	Feature Layer (hosted)		☆ ...	Jul 17, 2019
M_Bastiony	Service Definition		☆ ...	Jul 17, 2019

nový metadatový server

■ V souvislosti s novou verzí tzv. národního metadatového profilu

- technologická nutnost
- bilinguální metadata pro INSPIRE
- evoluce v požadavcích na formu metadat pro Evropskou komisi
- požadavky na tzv. evaluaci, tj. roční hodnocení plnění usnesení (reporting)




Katalog prostorových metadat Micka

přelom roku - migrace dat z předešlého systému

ladění integrace do geoportálu, odkazy ve widgetech mapových aplikací

krom vlastního rozhraní doplněny křížové odkazy v sekci mapových služeb a datových sad

podrobně viz [Nový člen našeho PaGisového týmu](#)



upgrade centrálních technologií PaGis

- ArcGis Server Enterprise, Portal for ArcGis
- stávající 10.3.1 (2015) provozní resp. 10.6.1 testovací instance
- ohled na vývoj systému jako takového, bezpečnostní vývoj (TLS), prostředí pro implementaci mapových aplikací (geportál, WebApp Builder), požadované nové funkce a widgety
- nový systém publikace mapových služeb ArcGisem PRO
- upgrade operačních systémů (Win 2019) a centrální geodatabáze (MS SQL 2019)

předpokládaný rozsah duben-květen

■ zjednodušení výdejové struktury

- sjednocená (pseudo, dynamická) třída definičních a (transformovaných) přírůstkových bodů

■ budoucí požadavek publikace pro Účelové územní prvky

- včetně vazeb a atributů z Katalogu (AktStav_id, obdoba dat výdejního modulu)
- část prvků třídy OchrPrstav_p, tj. platná vymezení právních stavů
 - převod na linie a body
 - převod (merge) na multipart features v případech nespojitých vymezení
 - tj. výsledné tři sady s identickým počtem prvků

```
,CASE  
  WHEN KATALOG.dbo.PiPrvku.uzemniRozsah = 'objekt lokalizovaný' AND  
        KATALOG.dbo.PiPrvku.neprimaLokalizace = 0 AND KATALOG.dbo.pravniStav.typOchranyKod =  
        'KP' THEN 'KP_LOK'  
  WHEN KATALOG.dbo.PiPrvku.uzemniRozsah = 'bez lokalizace' AND  
        KATALOG.dbo.PiPrvku.neprimaLokalizace = 0 AND KATALOG.dbo.pravniStav.typOchranyKod =  
        'KP' THEN 'KP_NEPLOK'  
  ELSE 'něco jiného'  
END as typ
```

v tuto chvíli ve formě databázových pohledů a kompozitních tříd, po upgradu přepokládáme publikaci MS a FS + položkami katalogu výdejního modulu

■ zákon 51/2020 Sb. + návazné vyhlášky

- platnost k prvnímu lednu 2021
- detailně pojednáno v [článku na blogu](#)
- nejen obsahové, ale i strukturní změny v RÚIANu
- za základní jednotky územně správního členění státu jsou nyní považovány **kraje** a **obvody ORP**, zatímco okresy se staly odvozenou jednotkou a kraje z roku 1960 byly zrušeny.




Změny znamenaly změny ve službách obsahujících data RÚIAN – možné pády projektů .mxd.

Sčítací obvody byly manuálně upraveny, následně byly regenerovány vazby DB a PB, nicméně plný soulad čeká na vyřešení celkových aktualizací v IISPP.

- **zjištěny disproporce mezi databází ČÚZK a naší synchronizovanou kopií**
 - případ parcely Místek – podělení v květnu 2018
 - vznik chyb, výpadků synchronizace v minulosti (2015-18)
 - systém změnových souborů viz vdp.cuzk.cz
 - denní změny v řádu tisíců položek
 - aktualizace podzimu 2020 věc nevyřešila, protože chyby jsou historické a změnové soubory nedostupné
 - proto bude nutné vytvořit DB kompletně znovu a implantovat ji do IISPP

■ nutné systémové vyřešení aktualizací v IISPP

- oddělení datace aktualizací atributů a aktualizací geometrie
- již zavedeno u některých tříd prvků vstupujících do prostorových vazeb






■ Návrhy chráněných území a OP a změn jejich rozsahu

Revize věcné a odborné

Ing. arch. Zuzana Syrová


Odborné revize chráněných území

Geoportál NPÚ



Revize hranic a rozsahů právních stavů

Geoportál NPÚ



- **PÚ Památkově chráněná území – pokračování úkolu II** Součinnost při přípravě vyhlášení památkově chráněných území zpracování podkladů pro prohlášení památkových území a návazně zpracování map prohlášených památkových území).

13. ročník úkolu

- **Věcné revize**
- **Odborné revize**
- **Návrhy**

- **Jednání s MK ČR 2020/06- viz zápis**

- Kompetence v rámci NPÚ
- MK připraví novelizovaný metodický pokyn
- Sdílení dat prostřednictvím MIS
- Sdílení a předávání dat prostřednictvím pagis.npu.cz
- Textový popis hranice až pro návrh OOP

- Mapová příloha jako součást OOP / Atlas v podrobnosti KM poprvé u brněnských zón
- Postup pro určení hranice památkově chráněného území

Na úložišti pagis.npu.cz (<https://pagis.npu.cz/sheet/>) vytvořena složka CHRUZEM pro sdílení dat profilového úkolu mezi garanty úkolu, oddělením ENP a MK ČR. Do složky byla uložena kromě dat úkolu 2020 i data předchozích PÚ a HÚ od r. 2009 a odborných revizí chráněných území z let 2000-2004.

Celkový přehled viz

<https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/560898005427862265>

Ve spolupráci s Ing. Exnarovou, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území MK ČR, odd. GIS GnŘ naskenovalo mapové přílohy, uložené na odboru památkové péče MK ČR. Dokumenty byly uloženy ve formátu TIFF a ve zmenšeném formátu PDF do sdílené složky týmu Chruzem/MK_mapy_sken na úložišti pagis.npu.cz, kde jsou dostupné po přihlášení všem registrovaným uživatelům. Nasledné vložení do MIS, kde doplňují mapy z archivů GnŘ a ÚOP NPÚ.



Záznam z jednání zástupců MK a NPÚ dne 9. 6. 2020

Přítomni:

MK: Ing. Michaela Exnarová, Ing. arch. Monika Jurčíková, JUDr. et Mgr. M. Tupý

NPÚ: Ing. Martin Čerňanský, Ph.D., Ing. K. Hendrychová, Ing. arch. Alena Krusová, CSc.,

Ing. arch. Iveta Merunková, PhD., Ing. Svatava Podrazilová, Ing. arch. Zuzana Syrová

1. Kompetence v rámci NPÚ

Byly dohodnuty následující postupy:

- Pokud MK obdrží žádost o prohlášení nového chráněného území nebo revizi/přeprohlášení stávajícího chráněného území a bude žádat NPÚ o zpracování odborného názoru, budou žádosti o přípravu odborného názoru NPÚ zasílány pod označením PÚ č. 10/2020 (další roky může být jiné značení) na NPÚ generální ředitelství, adresně budou směřovány za 1. na odbor péče o památkový fond a za 2. na oddělení GIS. Veškerá komunikace, v rámci plnění PÚ č. 10 mezi MK a NPÚ, bude probíhat přes generální ředitelství.
- MK odd. regenerace kulturních památek a památkově chráněných území zasílá žádosti o zpracování mapových příloh a textový popis vedení hranice pro návrh opatření obecné povahy (OOP) i vlastní OPP oddělení GIS GnŘ.
- MK v co nejkratším termínu připraví novelizovaný (nový) metodický pokyn pro NPÚ ve věci přípravy podkladů NPÚ, v rámci řešení úkolů „Součinnost při přípravě vyhlášení památkově chráněných území (zpracování podkladů pro prohlášení památkových území a návazně zpracování map prohlášených památkových území)“, pro zpracování návrhů Opatření obecné povahy (OOP).

Do doby nového metodického pokynu MK pro zpracování návrhů OOP je NPÚ doporučeno se řídit aktuálně zpracovaným OOP Kačerov.

[\(Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice. viz](#)

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1392431

oprava viz <https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=1392434>.

Opravné rozhodnutí viz též <https://www.mkcr.cz/opravne-rozhodnuti-opatreni-obecne-povahy-c-1-2016-o-prohlaseni-pamatkove-zony-kacerov-obec-zdobnice-1643.html>)

- Pokud MK odd. regenerace kulturních památek a památkově chráněných území obdrží žádost podle § 142 (řízení o určení právního vztahu) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, či jiný dotaz na hranici památkově chráněného území, nejprve požádá NPÚ odd. evidence nemovitých památek generálního ředitelství o podklady a informaci k vedení hranice v ÚSKP.
- MK odd. regenerace kulturních památek a památkově chráněných území zasílá odd. evidence nemovitých památek generálního ředitelství také všechny nové právní akty (OOP) s vyznačením nabytí právní moci.

1. Informace k profilovému úkol č. 10/2020: „Památkově chráněná území – pokračování úkolu. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území“ – garanti za NPÚ: Krusová, Merunková, Čerňanský/Syrová.

Profilový úkol, jehož cílem je součinnost při přípravě vyhlášení památkově chráněných území (zpracování podkladů pro prohlášení památkových území a návazně zpracování map prohlášených památkových území) je zpracován od r. 2009 (letos již 12. rokem). Na půdě NPÚ řešení garantují zástupci oddělení specialistů odboru péče o památkový fond (metodické vedení a koordinace zpracování odborné části) a oddělení GIS odboru informatiky (metodické

vedení a koordinace zpracování dat a jejich publikování v rámci IISPP). Vlastní zpracování pak ve velké míře spočívá na pracovnících příslušných ÚOP.

Kromě vlastní odborné revize (vyhodnocení řešeného území) je v případě návrhů změn rozsahu stávajících chráněných území vždy provedena, resp. aktualizována, i věcná revize vedení hranice / plošného rozsahu stávajícího chráněného území, jejímž cílem je podchytit a napravit věcné nedostatky v právních aktech, jimiž bylo území původně prohlášeno. V rámci úkolu jsou pro řešená území standardně zpracovávány elaboráty vycházející z průzkumu území zahrnující textovou část, fotodokumentaci a mapové přílohy. V novelizovaném (novém) metodickém pokynu (viz bod 1 c), bude žádoucí zohlednit i zkušenosti z minulých ročníků úkolu:

- sdílet výstupy úkolu a předávat je prostřednictvím tzv. Metainformačního systému IISPP (<https://iispp.npu.cz/mis>), v němž jsou již uloženy dokumenty z předchozích ročníků úkolu.
- vypustit (s ohledem na náročnost zpracování a změny, k nimž do doby vlastního řízení o vydání OOP může dojít v KN) textový popis vedení hranice z textové části v rámci plnění úkolu odevzdávaného elaborátu.

Závěr: v rámci odevzdání plnění úkolu NPÚ nejprve zašle pouze mapové přílohy (zahrnující věcnou revizi rozsahu ochrany stávajících chráněných území, navrhovaný rozsah ochrany a vyhodnocení řešeného území), konkrétní parcelní vymezení (textová část popisu hranice a zákres hranice v měřítku polohopisného podkladu map KN) předá operativně spolu s aktualizovanými mapami až jako podklady pro vedení řízení o vydání OOP. Operativní předávání aktualizovaných map bude zajištěno pomocí standardního sdíleného úložiště GIS dat NPÚ.

1. Postup pro určení hranice památkově chráněného území

- Pro určení hranice/plochy chráněného území je závazný právní akt, kterým bylo chráněné území prohlášeno a publikováno.

(pozn. V rámci současného vyhlásování opatřením obecné povahy, je již mapa součástí právního aktu, kterým je chráněné území prohlášeno.)

- Pokud mapa nebyla součástí právního aktu dle bodu a), mapa není závazným právním podkladem a pro určení hranice vedené v ÚSKP je textové vymezení prioritní. Mapa v tomto případě může sloužit jako podpůrný dokument pro určení hranice/plochy v případě nejasného, nepřesného vymezení či zjevné nesprávnosti (administrativní chyby) v publikovaném právním aktu.
- V případě právních aktů prohlášení, ve kterých není hranice vymezena popisem, ale je v nich uveden odkaz na mapovou přílohu vymezující rozsah památkově chráněného území, je důležité v případě existence více variant mapových příloh zjistit tu, která byla rozeslána a uložena na uvedených místech. Nápomocny mohou být i další dokumenty, které se k procesu prohlašování vztahovaly.
- Není možné akceptovat do mapy následně přidaná území, která jsou sice hodna ochrany, ale v textu jasně uvedena nejsou, nebo naopak území odebrat, protože nemají hodnoty a v prohlášení zmíněná jsou.
- Pro určení rozsahu ochrany je rozhodující stav polohopisu KN v době prohlášení chráněného území. Případné následné změny v KN nemají na rozsah ochrany vliv.

Pozn. 1 Pro určení map, které byly mapovými přílohami jednotlivých právních aktů, jsou také důležité údaje na mapě uvedené, zda je mapa korektně datována, signována a opatřena razítkem. Pro jednotlivé starší právní akty lze vytipovat typické znaky mapové přílohy (přehled a vzorové příklady mapových příloh jednotlivých starších právních aktů připraví ing. arch. Syrová).



KATEGORIE

Moje soubory

Složka týmu

Chruzem

MK_mapy_sken

NKP_maps

OOP_maps

OR_2000-2004

PU_2009-_documents

2009-HU14

2009-MU11

2011-PU07

2012-PU12

2013-PU03

2018-2020_MK

2020-PU10

2021-PU08

Složka týmu / Chruzem

+

👤

🔗

📁

🗑️

⋮

Název	Vlastník	Čas úpravy	Velikost	Popisky
☆ MK_mapy_sken 👤	syrova	2020-06-29 09:29:12		-
☆ NKP_maps 👤	podrazilova	2020-12-22 09:30:54		-
☆ OOP_maps 👤	syrova	2020-06-30 10:11:21		-
☆ OR_2000-2004 👤	syrova	2020-06-29 09:33:49		-
☆ PU_2009-_documents 👤	syrova	2020-07-08 11:18:28		-
☆ zalohy	syrova	2020-06-29 09:25:59		-
☆ CHRUZEM_OR_2000-2020 👤	syrova	2020-11-12 11:26:04	157.9 KB	-
☆ NPU-profilovy ukol-pokracovani.pdf	podrazilova	2020-10-13 09:15:02	208.5 KB	-
☆ Priority PU 10 20200803 👤	syrova	2020-11-20 14:06:49	6.6 KB	-
☆ Priority PU 10 👤	syrova	2021-02-23 16:11:36	11.4 KB	-
☆ PU 10 2020- pokracovani 👤	podrazilova	2021-02-23 15:52:54	29.3 KB	-

■ nová sdílená složka týmu Chruzem na pagis.npu.cz:

■ Mk_mapy_sken

■ NKP_maps

■ OOP_maps

■ OR_2000-2004

■ PU_2009-_documents

■ Tabulka OR 2000-2020

■ Priority

</

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ a OP

tvorba návrhu rozsahu

Podrazilová, GnŘ

- součinnost při přípravě vyhlášení ChrUzem
- ukázky návrhů OOP
- manuál pro editora PZ
- opravy rozsahu PZ/PR
- nešvary nových OP
- přemístění tabulky CHRUZEM

součinnost při přípravě vyhlášení ChrÚzem

řešitel / garant ÚOP
editor GIS

konzultace
rozsahu
ÚOP x GnŘ

A. Krusová
I. Merunková
J. Šrámek

*specialisté na
urbanismus a
LA*



návrh rozsahu
ÚOP

tisk návrhových
map a elaborátů
GnŘ pro MKČR



tisk map OOP
GnŘ

konzultace
rozsahu
MKČR x GnŘ
MKČR x ÚOP

KPZ Kladská




KPZn Žatecká chmelařská krajina





vhodnější „kolmé
překročení“ parcel

MK zmenšilo
rozsah o cestu



MPZn Brno



*vhodnější „přetnutí“
křižovatky na cíp
parcely*



*„vyhlazení,
rozsahu-*

manuál pro editora PZ



- navržené území má být jasně čitelné v terénu
- je dobré do rozsahu zahrnout hraniční komunikace
- je dobré vedení po hranici parcel, ale ne za každou cenu
- překračování parcel má být jednoznačné - z rohu na roh, popř. z rohu kolmo
- výsledkem je pěkný rozsah

opravy rozsahu PZ/PR

- jakákoliv oprava rozsahu PR/PZ musí mít své opodstatnění - změna polohopisu není důvodem ke změně rozsahu
- jakákoliv změna rozsahu musí být odsouhlasena EDIS
- věcná revize pouze opravené části
- spolu s rozsahem PR/PZ se mění i jejich OP


OP MPZ Žatec

Městský úřad Žatec, 2015



OP nedoléhá na MPZ

OP NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem



Městský úřad Přelouč, 2020

OP nedoléhá na NKP

migrace tabulky do Drive

složka týmu / ProPaGIS / _SdileneDokumenty

ChrUzem

pagis.npu.cz/sheet/oo/r/609052781990427066#tid=1

Aplikace Bookmarks PowerKeyWeb #2 Spisovka KATALOG Seznam MonumNet GIS MIS lok sheet-sdílet odkazy File-nesdílet odkazy ProPaGIS intranet Anikara nnta Diaklarat Google UNESCO Ostatní stránky

Soubor Upravit Zobrazit Vložit Formát Data Všechny změny byly synchronizovány

fx : Jizerka

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	kod	Typ - název	Název	PrStav_id	AktStav_id	r.č.	kontrola mapy	OdRoku	výnos	hranice paGIS	VR paGIS	OR paGIS	KodOk	okres	kraj	bodk identif
4	RA	Archeologické památkové rezervace	České Lhotice, archeologická lokalita	84194	523723	1013	je to opravdu příloha?	1965	Výnos MK ČR č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987	ano	ano	-	5301	Chrudim	Pardubický	ano
5	RA	Archeologické památkové rezervace	Levý Hradec	20337025	20337028	1117	-	-	-	-	-	-	2110	Praha-západ	Středočeský	ano
6	RA	Archeologické památkové rezervace	Libodický močlín, archeologická lokalita	84188	523713	1016	mapy k výnosu z r. 1966	1966	Výnos MK ČR č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987	ano	ano	-	2104	Kolín	Středočeský	ano
7	RA	Archeologické památkové rezervace	Slavíkovská Libice, archeologická lokalita	84189	523715	1003	mapy k výnosu z r. 1961	1961	Výnos MK ČR č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987	ano	ano	-	2108	Nymburk	Středočeský	ano
8	RA	Archeologické památkové rezervace	Staré zámky u Lišné, archeologická lokalita	84195	523725	1019	mapy k výnosu z r. 1961	1966	Výnos MK ČR č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987	ano	ne	-	6202	Brno-město	Jihomoravský	ano
9	RA	Archeologické památkové rezervace	Tašovice, archeologická lokalita	84192	523719	1017	mapy k výnosu z r. 1961	1966	Výnos MK ČR č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987	ano	ano	-	4102	Karlovy Vary	Karlovarský	ano
10	RA	Archeologické památkové rezervace	Třísov, archeologická lokalita	84191	523717	1004	mapy k výnosu z r. 1961	1961	Výnos MK ČR č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987	ano - jen plocha	ano - chybi ZAZN	-	3102	Český Krumlov	Jihočeský	ano
11	RAn	Archeologické památkové rezervace - navrhované	Homolka - Stehelčev, eneolitické výšinné sídliště	84209	-	-	-	-	-	neřeba	neřeba	-	2103	Kladno	Středočeský	neřeba
12	RAn	Archeologické památkové rezervace - navrhované	Hradištiny, knovízské hradiště	84220	-	-	-	-	-	neřeba	neřeba	-	4206	Teplice	Ústecký	neřeba
13	RAn	Archeologické památkové rezervace - navrhované	Hradišský vrch u Konstantin. Lázní, hradiště z podání doby bronzové	84217	-	-	-	-	-	neřeba	neřeba	-	3207	Tachov	Plzeňský	neřeba
14	RAn	Archeologické památkové rezervace - navrhované	Hrazany, keltské hradiště	84213	-	-	-	-	-	neřeba	neřeba	-	2111	Příbram	Středočeský	neřeba
15	RAn	Archeologické památkové rezervace - navrhované	Hrvzev, slovanské	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drive

KATEGORIE

Moje soubory

Složka týmu

Chruzem

Cloud

ProPaGIS

_SdileneDokumenty

A_Praha

B_Brno

C_Budejovice

E_Pardubice

G_GnR

H_Josefov

J_Telc

K_Loket

L_Liberec


M_Olomouc

P_Pízen

Složka týmu / ProPaGIS / _SdileneDokumenty

Hledat

Název	Vlastník	Čas úpravy	Velikost	Popisky
Digitalizace_KP	skalovav2	2021-03-12 ...		-
Dokumenty_PDF	skalovav2	2021-03-15 ...		-
Dokumenty_ze_setk...	skalovav2	2021-03-12 ...		-
Struktury_centralni_...	skalovav2	2021-03-12 ...		-
★ ChrUzem	podrazilova	2021-03-15 ...	2.1 MB	-
★ IISPP_a_VaV_2014...	skalovav2	2021-03-15 ...	67.9 KB	-
★ IISPP_MIS_a_VaV_...	skalovav2	2021-03-15 ...	57.6 KB	-
★ manual_Mapove_zn...	skalovav2	2020-10-21 ...	1.3 MB	-
★ mapove_projekty	skalovav2	2021-03-12 ...	22.6 KB	-
★ Mapove_sluzby	skalovav2	2020-10-21 ...	32.9 KB	-
★ Navod_GoogleToSy...	skalovav2	2020-10-27 ...	100.1 KB	-
★ paGIS_editace_201...	skalovav2	2020-10-21 ...	697.2 KB	-
★ VV GIS MIS 2016...	skalovav2	2021-03-15 ...	39.9 MB	-






■ **Prostorová identifikace v IISPP** několik poznámek

Ing. arch. Zuzana Syrová

Soubor Upravit Zobrazit Vložit Formát Data									
fx : nezávislé na kategorii									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Památkový katalog:					MIS (Tritius):
2		Vazba na subtypy prostorových identifikátorů	Územní rozsah	KATEGORIE	Vztah k prvku soupisu (pro které prvky lze použít)	Prostorová identifikace	Parcela	Poznámka	Vztah k dokumentu (pro které dokumenty lze použít)
3	ČR:	DB s výjimkou subtypu 99. PB s výjimkou subtypů neplatných 3, 4, 9, 10 a 99) a zahraničních (7, 8) LS s výjimkou subtypu 99. RS s výjimkou subtypu 99.	objekt lokalizovaný	nerovná se UZM	Prvek soupisu je areálem/souborem, objektem nebo částí objektu. Prvek soupisu dokážeme lokalizovat.	Alespoň jeden PB nebo DB musí být uveden. Pro jeden prvek lze použít pouze jeden PB nebo DB. (S výjimkou bývalé PI u přemístěných prvků)	Lze ručně přidat až když je zaveden PB nebo DB	V případě, že prvek nelze ztotožnit s prostorovým identifikátorem - u prvků umístěných v objektu (nepřímou lokalizovaných), je nutno zatrhnout nepřímou lokalizaci.	Dokument se primárně v jednomu nebo více objektech které dokážeme lokalizovat
4			objekt nelokalizovatelný	nerovná se UZM	Prvek soupisu je areálem/souborem, objektem nebo částí objektu. Prvek soupisu nedokážeme lokalizovat.	Musí být vyplněna „jiná identifikace“. Nemůže být vyplněn PB ani DB s výjimkou PB subtypu 6, který lze využít pro přibližnou lokalizaci (a bývalé PI u přemístěných prvků). Uživatel by měl použít kód lokality nebo regionu, pokud neví, kde se prvek nalézá, ale zná pouze lokalitu nebo region, v němž se nalézá.	nesmí jít ručně přidat.	V případě, že prvek nelze ztotožnit s prostorovým identifikátorem - u prvků umístěných v objektu (nepřímou lokalizovaných), je nutno zatrhnout nepřímou lokalizaci.	Dokument se primárně v jednomu nebo více objektech které nedokážeme lokalizovat
5			lokalita nebo její část	rovná se UZM	Prvek soupisu je územím, které svým rozsahem odpovídá jedné nebo více lokalitám. Prvek soupisu dokážeme lokalizovat.	Alespoň jedna lokalita musí být ručně vyplněna. Nemůže být vyplněn PB ani DB s výjimkou PB subtypu 6, který lze využít pro upřesnění lokalizace v rámci lokality.	Lze přidat parcelu pouze tehdy, pokud je vyplněn PB		Dokument (mapa, letecký kolmý nebo šikmý, vedoucí primárně týká lokality, kterou dokážeme lokalizovat.
6			rozsáhlé území	rovná se UZM	Prvek soupisu je územím, které je svým rozsahem širší než několik lokalit.	Musí být vyplněna „jiná identifikace“. Musí být vyplněn alespoň jeden kód regionu. Nemůže být vyplněn PB ani DB s výjimkou PB subtypu 6, který lze využít pro upřesnění lokalizace.	Lze přidat parcelu pouze tehdy, pokud je vyplněn PB		Dokument se primárně týká území, které je svým rozsahem širší než několik lokalit.
7	zahraničí	DB s výjimkou subtypu 99. PB s výjimkou subtypů neplatných 3, 4, 9, 10 a 99) LS s výjimkou subtypu 99. RS s výjimkou subtypu 99. (České PI lze použít pro přeshraniční prvky/dokumenty)	zahraničí	nezávislé na kategorii	Prvek soupisu se nalézá mimo území ČR.	Musí být vyplněna „jiná identifikace“. K přesné lokalizaci použít PB, který musí být ze zahraničí (=subtyp 7 nebo 8). DB nelze použít.	Lze přidat parcelu		Dokument se primárně týká zahraničí. (Použití i pro přeshraniční dokumenty.)
8	bez lokalizace		bez lokalizace	nezávislé na kategorii	Žádný prvek Katalogu nesmí mít tento „územní rozsah“.		X		Obsah dokumentu nevyžaduje prostorovou identifikaci (obecný metodický pokyn)
9			„nevyplněno“	nezávislé na kategorii	nový prvek; zůstává nevyplněno - znamená - PI není vyplněna	X	X	Územní rozsah k zavedení	

■ Dodržovat pravidla || Vždy s mapou (mapovou aplikací) || Nevytvářet duplicitní PB


Kromě definičních / přírůstkových bodů objektů existují také DB / PB částí objektu



■ Přírůstkové body

Název vyplňovaný u PB = popiska

(není totožný s názvy právního stavu či prvku v Katalogu; nepatří do něj číslo domovní)



Domů Prvky katalogu Památková ochrana Ke zpracování Slovníky Nastavení Návod Zpět uživatele: syrova | Odhlásit

Obilbené Fulltext Hierarchie

1999990553 (nájemní dům)
1999990553_0001 (průčelí)

Soupis PI kontrola

1 / 68 12 ☐ ozn(0) ☐ filtr ☒ quick ☐ Celky ☐ Části ☒ Vše 805

☐ Územní rozsah	Příznak stavu PI	Zlotožr	T	V	O	Typ ochr. akt.	Katalogové číslo	Kategorie prvku	M	Název	Č.d.	Ulice	Č.o.
☒ objekt nelokalizovatelný	OK	řetězec	NEM			řetězec	řetězec	řetězec		řetězec	celé číslo	řetězec	řetězec
☐ objekt nelokalizovatelný	OK	N	NEM	☒	☒	KP, NKP	1000140253_0009	objekt	☐	váza			
		V	NEM	☒	☐		1999990553_0001	část objektu	☒	průčelí			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1102	objekt	☐	park p. p. č. 24/1, NKP			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1103	objekt	☐	park p. p. č. 24/2			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1104	objekt	☐	park p. p. č. 27 (bez staveb)			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1105	objekt	☐	park p. p. č. 33			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1106	objekt	☐	park p. p. č. 34/1			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1107	objekt	☐	park p. p. č. 34/2, NKP			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1108	objekt	☐	park p. p. č. 34/3, NKP			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1109	objekt	☐	park p. p. č. 34/7			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1110	objekt	☐	park p. p. č. 34/9			
		N	NEM	☐	☒	KP(OP)	1000143682_1111	objekt	☐	park p. p. č. 35			

☐ objekt nelokalizovatelný OK

1999990553_0001 průčelí

Identifikační údaje Popisné údaje Údaje o stavu prvku Hodnocení Prostorové

Informace o záznamu

1/2

B0008273



Územní rozsah ☐ objekt nelokalizovatelný

Nepřímá lokalizace ☐

Upřesnění lokalizace

Umístění v objektu

Jiná identifikace Trávníky 12, Lesnická 29

Název objektu v GIS

Kraj

Okres

Obec

Část obce

Ulice

Č. o.

Typ č. d.

Č. d.

ORP

<< | Definiční body | Přirůstkové body | Lokality | Regiony | Parcely

Územní rozsah ☒ objekt nelokalizovatelný

Nepřímá lokalizace ☐

Upřesnění lokalizace

Umístění v objektu

Jiná identifikace Trávníky 12, Lesnická 29

Domů

Prvky katalogu

Památková ochrana

Ke zpracování

Slovníky

Nastavení

Návodě

Zpět

uživatel: syrova | Odlhá

PI kontrola

Oblíbené

Fulltext

Hierarchie

1000143682 (hrad a zámek Grabštejn)

1000143682_0001 (hrad Grabštejn se zbytky)

1000143682_0002 (úřednická budova)

1000143682_0003 (budova zvaná Kavalier)

1000143682_0011 (park)

1000143682_1101 (pomník hraběcího p

1000143682_1102 (park p. p. č. 24/1, N

1000143682_1103 (park p. p. č. 24/2)

1000143682_1104 (park p. p. č. 27 (bez

1000143682_1105 (park p. p. č. 33)

1000143682_1106 (park p. p. č. 34/1)

1000143682_1107 (park p. p. č. 34/2, N

1000143682_1108 (park p. p. č. 34/3, N

1000143682_1109 (park p. p. č. 34/7)

1000143682_1110 (park p. p. č. 34/9)

1000143682_1111 (park p. p. č. 35)

1000143682_1112 (park p. p. č. 284/1)

1000143682_1113 (park p. p. č. 284/2)

1000143682_1114 (park p. p. č. 293/3)

1000143682_1115 (park p. p. č. 299/1)

1000143682_1116 (park p. p. č. 299/3)

1000143682_1117 (park p. p. č. 309/9)

1000143682_1118 (park p. p. č. 321)

1000143682_1119 (park p. p. č. 322)

Soupis

1 / 66

12

ozn(0) filtr quick Celky Části Vše 805

Územní rozsah	Příznak stavu PI	Zlotožr	T	V	O	Typy ochr. akt	Katalogové číslo	Kategorie prvku	M	Název	Č.d.	Ulice	Č.o.
☒ objekt nelokalizovatelný	OK	řetěze	NEM			řetězec	řetězec	řetězec		řetězec	celé číslo	řetězec	řetězec
☐ objekt nelokalizovatelný	OK		N	NEM		KP; NKP	1000140253_0009	objekt		váza			
			V	NEM			1999990553_0001	část objektu		průčelí			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1102	objekt		park p. p. č. 24/1, NKP			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1103	objekt		park p. p. č. 24/2			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1104	objekt		park p. p. č. 27 (bez staveb)			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1105	objekt		park p. p. č. 33			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1106	objekt		park p. p. č. 34/1			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1107	objekt		park p. p. č. 34/2, NKP			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1108	objekt		park p. p. č. 34/3, NKP			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1109	objekt		park p. p. č. 34/7			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1110	objekt		park p. p. č. 34/9			
			N	NEM		KP(OP)	1000143682_1111	objekt		park p. p. č. 35			

Návrh změ

prvku

Hodnocení

Prostoro

Regiony

Parcely

So

<<

Definiční body

Přirůstkové body

Lokality

Regiony

Územní rozsah

Nepřímá lokalizace


Upřesnění lokalizace

Umístění v objektu

Jiná identifikace

objekt nelokalizovatelný

k. ú. Grabštejn






■ Digitalizace KP

Bodová identifikace

Rozsah ochrany

Ing. arch. Zuzana Syrová



■ HÚ Digitalizace nemovitých kulturních památek – vymezení prostorového rozsahu KP a bodové identifikace jejich částí - pokračování

11. ročník úkolu

■ Bodová identifikace prostřednictvím Památkového katalogu

■ Polygonová vymezení rozsahu

* K. Hendrychová

* S. Podrazilová

■ Tzv. pozdní zápisy

■ Opravy bodové identifikace Prostřednictvím Památkového katalogu

■ Opravy plošných rozsahů ochrany

U většiny pozdně prohlášených KP nebude editační zásah do prostorových dat nutný. I u plošných

rozsahů budou změny provedeny na straně právních stavů v Katalogu. Postup bude de facto analogický s tím, co děje při zrušení prohlášení.

V případě KP, u nichž ochrana zcela zaniká, se nebude měnit vazba na právní akt ani platný územní rozsah. Jako nezbytná podmínka pro změnu vizualizace v aplikacích Geoportálu a vydávaných datech se pouze změní fáze ochrany + atribut chráněno z „ano“ na „ne“.

Editační zásah / oprava / bude nutný pouze v případě KP, u nichž se mění rozsah (tj. pouze část KP byla zapsána pozdě). Pro tyto KP budou muset editoři PaGIS na ÚOP znovu zpracovat a standardním způsobem odevzdat revize rozsahu po parcelách. Odevzdávaná data by přitom již měla mít vyplněn nový AkStav_id.

U znovuprohlášených KP bude přirozeně rovněž vytvořit a standardně předat nový polygon.

V postupu vypořádání pozdních zápisů bude nutno zohlednit výdej / objednávky dat pro ÚAP.

Zpracování KP po parcelách

Podrazilová, GnŘ

zpracovávání KP


pracoviště	kontrola GnŘ
A Praha	Podrazilová
B Brno	Skalová
C Budejovice	Podrazilová
E Pardubice	Podrazilová
H Josefov	Ambrožová
J Telc	Podrazilová
K Locket	Podrazilová
L Liberec	Skalová
M Olomouc	Podrazilová
P Plzeň	Skalová
S Střechy	Ambrožová
T Ostrava	Skalová
U Ústí	Podrazilová
Z Kroměříž	Ambrožová

- Jelena Ambrožová - 724 663 813
- Svatava Podrazilová - 724 663 632
- Veronika Skalová - 602 371 677

skalova.veronika@npu.cz

odevzdané revize KP


pracoviště	odevzdáno	začleněno opravy/zrušáky	počet KP 2021
A Praha	2116	2106	2123
B Brno	3462	2989	4202
C Budejovice	5372	5795	5434
E Pardubice	1841	1741	2112
H Josefov	2981	2732	3056
J Telc	2275	2344	2991
K Locket	1058	599	1430
L Liberec	2206	2076	2257
M Olomouc	2194	1361	2225
P Plzen	2918	2856	3249
S StCechy	4309	1476	4373
T Ostrava	1492	972	2095
U Usti	3423	2264	3533
Z Kromeriz	1213	1175	1394



počet KP = 40 474

odevzdané revize KP

pracoviště	odevzdáno	zbývá odevzdat
A Praha	2116	7
B Brno	3462	740
C Budejovice	5372	62
E Pardubice	1841	271
H Josefov	2981	75
J Telc	2275	716
K Locket	1058	372
L Liberec	2206	51
M Olomouc	2194	31
P Plzen	2918	331
S StCechy	4309	64
T Ostrava	1492	603
U Usti	3423	110
Z Kromeriz	1213	181



počet KP = 40 474

ZOOM 18.3.2021



■ Nemovité památky - vady prostorové identifikace v památkového katalogu

Kristina Hendrychová

■ k výchozímu nastavení sloupců přidat sloupce:

- územní příslušnost
- příznak stavu PI
- územní rozsah
- **movitost (pro omezení přístupu)** („ne“ - přidat v případě filtrace bez movitostí, které jsou součástí nemovitosti a tudíž jsou evidovány jako KP NEM)

A dále vybrat záznamy: vše

- a) Záznamy bez vyplnění prostorové identifikace v celkovém přehledu: Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ano, Typ ochrany akt.: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, Kraj: null**
- počet vyhledaných záznamů k 17. 3. 2021 celkem: 300 (M-pro omezení přístupu: ne), 6842 (M - pro omezení přístupu: ano)
- b) Záznamy s vadami v prostorové identifikaci: Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ano, Typ ochrany akt.: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, příznak stavu: nok|na (NA-není vyplněna PI, NOK-PI není vyplněna správně)**
- počet vyhledaných záznamů k 17. 3. 2021 celkem: 96(M-pro omezení přístupu: ne), 4430 (M - pro omezení přístupu: ano)

- c) Záznamy s objekty nelokalizovatelnými: Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ano, Typ ochrany akt.: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, územní rozsah: objekt nelokalizovatelný**
- počet vyhledaných záznamů k 17. 3. 2021 celkem: 408 (M-pro omezení přístupu: ne), 6636(M - pro omezení přístupu: ano)

- a) Záznamy bez vyplnění prostorové identifikace v celkovém přehledu : Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ne, Typ ochr. vše: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, Kraj: null, následně seřadit dle sloupce „Rejstř. č. ÚSKP vše“ sestupně, aby vyplněná pole byla na začátku.
- b) Záznamy s vadami v prostorové identifikaci: Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ne, Typ ochr. vše: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, příznak stavu: nok|na (NA-není vyplněna PI, NOK-PI není vyplněna správně), následně seřadit dle sloupce „Rejstř. č. ÚSKP vše“ sestupně, aby vyplněná pole byla na začátku.

c) Záznamy s objekty nelokalizovatelnými: Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ne, Typ ochr. vše: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, územní rozsah: objekt nelokalizovatelný, následně seřadit dle sloupce „Rejstř. č. ÚSKP vše“ sestupně, aby vyplněná pole byla na začátku.

Zprávu k vypořádání či stavu čištění zaslat do 1. 6. 2021 na:

[- syrova.zuzana@npu.cz](mailto:syrova.zuzana@npu.cz)

[- hendrychova.kristina@npu.cz](mailto:hendrychova.kristina@npu.cz)

vypořádání „M-movitost pro omezení přístup“ navíc ještě na:

hajek.josef@npu.cz a dedek.karel@npu.cz



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

GENERÁLNÍ
ŘEDITELSTVÍ

Ministerstvo kultury
Odbor památkové péče
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Maltézské náměstí 471/1
118 01 Praha 1

Váš dopis čj. / ze dne: MK 13182/2021 OPP/23.2.2021
Naše čj.: NPU-310/15075/2021
Vyřizuje: Hendrychová
Spisový znak: 810.1

Praha 24. 2. 2021

Problematika „pozdě zapsaných“ kulturních památek

Na základě Vašich žádostí pod čj. MK 75606/2020 OPP ze dne 7. 12. 2020, MK 77701/2020 OPP ze dne 14. 12. 2020 a další navazující mailové a telefonické komunikace jsme Vám doposud k Vaší kontrole, validaci a stanovení dalšího postupu zaslali soupisy „pozdě zapsaných“ památek pro kraj Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Vysočinu, Olomoucký, Zlínský.

Dnes 23. 2. 2022 jsme od Vás obdrželi dopis pod čj. MK 13182/2021 ze dne 19.2.2021, ve kterém nás žádáte o neprodlené učinění kroků vedoucích k odstranění pozdě zapsaných kulturních památek z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, které byly identifikovány v přílohách, které jsme Vám pod čj. 310/96556/2020 dne 29. 1. 2021, 4. 2. 2021 a 8. 2. 2021 zaslali.

S odkazem na dopis ministerstva kultury pod čj. 77701/2020 OPP ze dne 14. 12. 2020 si dovoluujeme upozornit, že změny v ÚSKP měl NPÚ provést na základě potvrzeného seznamu ministerstvem kultury. U této příležitosti nabízíme, že NPÚ může po jednoznačném stanovisku ze strany ministerstva kultury k níže uvedeným bodům seznamy upravit tak, aby obsahovaly pouze pozdní zápisy a na ministerstvo kultury je poslat znovu, aby mohly být následně ministerstvem kultury potvrzeny a rozeslány na NPÚ k úpravám v ÚSKP a také na vědomí příslušným krajům a obcím s rozšířenou působností.

V průvodním dopise čj. 310/96556/2020 ze dne 29. 1. 2021, který odcházel společně s první sérií „pozdě zapsaných“ kulturních památek, jsme přesně definovali jednotlivé varianty „pozdě zapsaných“ kulturních památek, navrhli řešení ze strany NPÚ a žádali ministerstvo kultury o stanovení dalšího postupu. Níže opětovně zasíláme jednotlivé varianty, včetně aktuálního návrhu ze strany NPÚ na další postup a žádáme k jednotlivým bodům o jednoznačné stanovisko ze strany ministerstva kultury.

V soupisech se vyskytují následující varianty zapsání do Rejstříku státního seznamu:

- a) pozdě zapsané KP celek/část (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či pouze příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987),
- b) pozdě zapsané KP celek/část a dále zrušené jako celek/část podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, zrušení prohlášení pozdě zapsané KP lze považovat za nicotné a případně postupovat dle § 77 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu),
- c) pozdě zapsané KP celek/část a dále v řízení podle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodnuto, že celek/část není KP ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, rozhodnutí dle § 142 lze považovat za nicotné a případně postupovat dle § 77 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu),
- d) pozdě zapsané KP celek/část a následně celek/část nově prohlášena podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, nově prohlášená část/celek kulturní památkou od nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení),
- e) pozdě zapsaná součást nemovitosti, ale vlastní nemovitost, které je součástí, byla zapsána včas (návrh NPÚ: taková součást nemovitosti není pozdním zápisem a je i nadále kulturní památkou od 3. 5. 1958, protože je součástí nemovitosti, která byla zapsána včas),
- f) včas zapsaná součást nemovitosti, ale vlastní nemovitost, které je součástí, zapsána pozdě (návrh NPÚ: včas zapsaná součást nemovitost je i nadále kulturní památkou od 3. 5. 1958, vlastní nemovitost je pozdním zápisem dle bodu a),
- g) samostatným řádkem zapsána památková rezervace a následně jednotlivé objekty samostatně do Rejstříku státního seznamu zapsány včas, pozdě nebo vůbec (návrh NPÚ: platí, pokud byl objekt jmenovitě uveden v prohlášení za památkovou rezervaci do 31. 12. 1987 a následně nedošlo k upuštění či zrušení za kulturní památku, nejedná se o pozdní zápis a objekt je kulturní památkou od 3. 5. 1958 bez ohledu na to, zda byl dále jmenovitě zapsán včas nebo pozdě nebo vůbec. Pokud objekt nebyl jmenovitě uveden v prohlášení za památkovou rezervaci do 31. 12. 1987, jedná se o pozdní zápis dle bodu a),
- h) pozdě zapsaný celek/část a následně vydáno podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, rozhodnutí MK, že u příslušného celku/části neruší prohlášení a že je KP (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, následná rozhodnutí, která se vztahují k pozdě zapsaným KP, lze považovat za nicotná a případně postupovat dle § 77 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu),
- i) celek (areál) zapsán včas, následně duplicitně část zapsána samostatně a pozdě (návrh NPÚ: pokud existují podklady státního seznamu do 31.12.1987, že v rámci celku (areálu) zapsaného včas je i část, která byla následně zapsána znovu, ale pozdě, platí prvotní včasný zápis a taková část je i nadále kulturní památkou od 3. 5. 1958),
- j) dále navrhuje, aby zápisy, které byly do rejstříku státních seznamů uskutečněny po 1. 1. 1988, ale objekty byly již dříve zapsány například v rámci prohlášené rezervace (výše uvedený bod g) nebo se jedná o jiné duplicity, tak aby u těchto záznamů bylo uvedeno buď, že se jedná o rozepsání v rámci zapsané rezervace či duplicitu. Vzhledem k tomu, že se

tyto údaje zobrazují i ve veřejné části památkového katalogu, tak po doplnění informace nebude docházet k matení veřejnosti ani dalších uživatelů památkového katalogu,

- k) na atypické případy, které nejsou obecně popsány výše a vyžadují individuální posouzení, jsme v tabulkách upozornili modrým zvýrazněním.

Teprve na základě stanovení jednoznačného stanoviska ze strany ministerstva budeme moci přistoupit ke změnám ve vedení ÚSKP. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k navýšení personální kapacity, upozorňujeme, že NPÚ nebude moci změny učinit neprodleně, ale postupně v rámci aktuálního personálního obsazení.

S přátelským pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

■ HÚ Digitalizace nemovitých kulturních památek – vymezení prostorového rozsahu KP a bodové identifikace jejich částí - pokračování

11. ročník úkolu

■ Bodová identifikace prostřednictvím Památkového katalogu

■ Polygonová vymezení rozsahu

* K. Hendrychová

* S. Podrazilová

■ Tzv. pozdní zápisy

■ Opravy bodové identifikace Prostřednictvím Památkového katalogu

■ Opravy plošných rozsahů ochrany

U většiny pozdně prohlášených KP nebude editační zásah do prostorových dat nutný. I u plošných

rozsahů budou změny provedeny na straně právních stavů v Katalogu. Postup bude de facto analogický s tím, co děje při zrušení prohlášení.

V případě KP, u nichž ochrana zcela zaniká, se nebude měnit vazba na právní akt ani platný územní rozsah. Jako nezbytná podmínka pro změnu vizualizace v aplikacích Geoportálu a vydávaných datech se pouze změní fáze ochrany + atribut chráněno z „ano“ na „ne“.

Editační zásah / oprava / bude nutný pouze v případě KP, u nichž se mění rozsah (tj. pouze část KP byla zapsána pozdě). Pro tyto KP budou muset editoři PaGIS na ÚOP znovu zpracovat a standardním způsobem odevzdat revize rozsahu po parcelách. Odevzdávaná data by přitom již měla mít vyplněn nový AkStav_id.

U znovuprohlášených KP bude přirozeně rovněž vytvořit a standardně předat nový polygon.

V postupu vypořádání pozdních zápisů bude nutno zohlednit výdej / objednávky dat pro ÚAP.

← → ↻ pagis.npu.cz/sheet/#file_id=466451167268840538 🔑 ☆ 👤 ⋮


Drive

KATEGORIE

- Moje soubory
 - Drive
 - IISPP
 - KN
 - Maps
 - MIS
 - odGIS
 - UAP**
 - PozdniZapisy_Final
 - PozdniZapisy_Predbe...
 - Zalohy
 - ZS_VS_pracovni
- Složka týmu
 - Chruzem
 - Cloud
 - ProPaGIS
 - _SdileneDokumenty
 - A_Praha
 - B_Brno
 - C_Budejovice
 - E_Pardubice

Moje soubory / UAP

+ 👤 🔗 📄 🗑️ ⋮

Název	Vlastník	Čas úpravy	Velikost	Popisky
☆ PozdniZapisy_Final 👤	syrova	2021-03-17 16:31:48		-
☆ PozdniZapisy_Predbezne 👤	syrova	2021-02-09 07:59:14		-
☆ Zalohy 👤	syrova	2021-03-17 16:32:43		-
☆ Kontakty osob pro UAP 👤	eismann	2019-12-18 09:14:27	5.9 KB	UAP
☆ Kontakty UOP-EDIS-proGPT 👤	syrova	2019-12-18 09:08:13	3.6 KB	UAP
☆ Metodicky_navod_UAP_jevy_12_20... 👤	syrova	2020-01-16 10:38:29	2.7 MB	UAP
☆ Smernice GR XXVIII_2019_NPU_p... 👤	syrova	2019-12-30 08:48:35	709.6 KB	UAP
☆ UAP 2015-18 👤	eismann	2020-03-05 14:54:53	424 KB	UAP
☆ UAP 2019 👤	eismann	2020-11-20 09:57:46	29.6 KB	UAP
★ UAP 2020-21 👤	eismann	2021-03-17 15:22:36	318.4 KB	UAP

- tabulky pozdních zápisů (prozatím) předběžné - ve sdílené složce k ÚAP na pagis.npu.cz
<https://pagis.npu.cz/sheet/d/f/466451167268840539>

Soubor Upravit 100% Importovat do služby Synology Office 96556_2020_Pozdni_zapisy_Plzensky_27_1_2021_pro_MK.xlsx

fx : KRAJ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	KRAJ	OKRES	ORP	OBEC	Část obce	Katastrální území	Vyjádření/poznámky MK	Pozdní zápisy ANO/NE/?	Pozdní zápis KP celá/část	znovu prohlášen o pod r.č.	Poznámky NPÚ	PK_PrStav_Id	r.č. ÚSKP	Typ Ochrany	Upřesnění typu ochrany	Název ÚSKP	Číslo domovní	Chráněná osoba
2	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Břežany	Břežany	Břežany		ANO	celá			156537	44184/4-4295	KP	NEM	boží muka	NULL	1958-03
3	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Břežany	Břežany	Břežany		ANO	celá			156538	44185/4-4323	KP	NEM	špýcharový dům	33	1958-03
4	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Horažďovice	Horažďovice	Zářeč u Horažďovic		ANO	celá			156548	44195/4-4286	KP	NEM	silniční most	NULL	1958-03
5	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		NE				156581	44226/4-4317	KP	NEM	kaple sv. Bartoloměje	NULL	1958-03
6	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		ANO	část		KP pouze hlavní oltář, který byl zapsán včas 12.1.1970 pod číslem státního seznamu 34-5021, nemovitost kaple (4-4317) zapsána pozdě	156581	44226/4-4317	KP	NEM	kaple sv. Bartoloměje	NULL	1958-03
7	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		ANO	celá			156582	44227/4-4321	KP	NEM	sýpka	12	1958-03
8	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		ANO	celá		KP do 22.3.1988 - zrušeno prohlášení rozhodnutím 544/1988 dne 22.3.1988	156586	54060/4-4318	KP	NEM	venkovský dům	13	1958-03
9	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		ANO	celá			156583	44228/4-4322	KP	NEM	sýpka	18	1958-03
10	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		ANO	celá			156585	44230/4-4320	KP	NEM	venkovská usedlost	4	1958-03
11	Plzeňský kraj	Klatovy	Horažďovice	Svěradice	Svěradice	Svěradice		ANO	celá			156584	44229/4-4319	KP	NEM	venkovská usedlost	7	1958-03
12	Plzeňský					Dolany u										pomník padlým I. a II.		1958-


Plzeňský Rozsah: 1R x 1C



■ Data pro ÚAP

Výdej dat

Ing. arch. Zuzana Syrová



GEOPORTÁL PAMÁTKOVÉ PÉČE

Cesta: Geoportál NPÚ » Objednávka » Data pro ÚAP

- Geoportál NPÚ
- Mapové aplikace
- Mapové služby
- Datové sady
- Vyhledávání
- Objednávky dat
- Data pro ÚAP**
- Data pro INSPIRE
- Administrace
- Můj účet

Portál IISPP

Pro editory PaGIS

Tweety @iispp

Poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů

Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) poskytuje údaje o území pro účely pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Od ledna 2016 jsou tato data zpřístupňována prostřednictvím volně dostupných [mapových služeb Geoportálu](#) a veřejné mapové aplikace [Územně analytické podklady](#). Tyto služby a mapové aplikace umožňují získat okamžitý přehled o aktuálním stavu údajů v libovolném území.

Data pro ÚAP jsou rovněž poskytována formou výjeje digitálních dat ve standardních formátech registrovaným a autorizovaným uživatelům. Poskytování je zajišťováno prostřednictvím [výdejního / objednávkového modulu Geoportálu](#) (dále jen „výdejní modul“).

Přístupové údaje do výdejního modulu je možné získat na základě žádosti zasláné z datové schránky pořizovatele ÚAP do datové schránky NPÚ. Žádost musí obsahovat základní kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) a pracovní zařazení pověřeného zaměstnance, dále důvod a územní rozsah požadovaných dat.

Předávaná data ÚAP jsou poskytována pořizovateli (ve smyslu stavebního zákona) v dále popisované podobě zdarma. Data jsou publikována a poskytována pod licencí [Creative Commons BY-SA 4.0](#) = Uveďte původ – Zachovejte licenci. Ujednání obsahuje údaje o tom, jakým způsobem mají být data citována včetně relevantního časového údaje o extrakci dat z geoportálu.

Licenční ujednání:

Užití těchto poskytovaných dat je možné za podmínek licence [Creative Commons BY-SA 4.0](#), což znamená, že odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu v jakémkoli formátu. Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli účel, a to včetně komerčního využití. Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit provedené změny. Toho může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval odběratele nebo způsob užití díla odběratelem. Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci. Díla vzniklá s využitím dat a výstupů opatří žadatel a odběratel kromě odkazu na licenci Creative Commons BY-SA 4.0 také doložkou: „datový podklad: Geoportál památkové péče, Národní památkový ústav, <https://geoportal.npu.cz>. Stav dat: dd.mm.rrrr.“. Relevantní datum je uloženo po extrakci v „zip“ archivu v souboru ExtractDataLog.xml v tagu ExtractData date.

Podle vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., (účinnost od 29.1.2018) jde o:

- sledovaný jev č. 5a:** památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
- sledovaný jev č. 8a:** nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma
- sledovaný jev č. 10:** statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny
- sledovaný jev č. 16:** území s archeologickými nálezy

Data sledovaných jevů 5a, 8a a 10 propojují grafickou část dat uloženou v centrální geodatabázi odborných prostorových dat Památkového geografického systému (dále jen „PaGIS“) s atributy evidovanými v ÚSKP prostřednictvím aplikace Památkový katalog. Jsou dostupná formou souborného produktu výdejního modulu [„Datové sady pro povinné jevy ÚAP“](#).

V rámci sledovaného jevu č. 8a jsou data kulturních památek (dále jen „KP“) standardně vydávána pouze jako hlavní definiční body. Data plošného vymezení KP a podrobné bodové identifikace jejich částí nejsou zahrnuta do souborného produktu a jejich výdej lze objednat na Geoportálu pouze formou nestandardní objednávky.

Pro případné informace či dotazy k datům jevů 5a, 8a a 10 z konkrétního zájmového území se prosím obraťte na pracovníky odboru evidence, dokumentace a informací příslušného územního odborného pracoviště NPÚ uvedené v [tabulce kontaktů](#).

Data sledovaného jevu č. 16 propojují grafickou část dat uloženou v geodatabázi Informačního systému o archeologických datech (dále jen „ISAD“) s atributy evidovanými ve Státním archeologickém seznamu (dále jen „SAS“) prostřednictvím aplikací ISAD. Jsou dostupná formou produktu výdejního modulu [„Území s archeologickými nálezy - vymezení rozsahu“](#).

Pro informace či dotazy k datům jevu 16 se prosím obraťte na odbor archeologie GfN NPÚ (Mgr. Ján Čáni - cani.jan@npu.cz, tel. 257 010 251).

Podrobnější informace o rozsahu poskytovaných údajů, jejich zdrojích a terminologii jsou uvedeny v **Pasportu údaje o území** (podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Pasport je předáván vždy jako univerzální, souhrnný, obecně za všechny poskytované jevy (vrstvy). S ohledem na odlišné zdroje a strukturu předávaných dat i kontaktní osoby kompetentní poskytnout v případě nutnosti doplňující informace, má pasport 2 verze: pro sledované jevy 5a, 8a a 10, tj. prostorová data ÚSKP, a pro sledovaný jev č. 16, tj. prostorová data SAS.

Žadatelé, kteří nepožadují v objednávce na geoportálu pasport, mohou po registraci data získat obratem, avšak bez záruky správnosti a úplnosti. Pro vydání pasportu (a tedy garantovaných dat) je nutno respektovat tříměsíční zákonnou lhůtu od zadání potvrzení / objednávky, resp. od data podání v případě zaslání žádosti prostřednictvím Elektronické spisové služby.

Objednávkový systém, kterým jsou data poskytována, je podrobně popsán v uživatelské dokumentaci ke Geoportálu a na [úvodní stránce výdejního modulu](#).

Po přihlášení do výdejního modulu má uživatel / pořizovatel ÚAP v sekci **Výběr produktu** možnost objekt aktuální údaje (poskytované vrstvy) za své správní území. V dostupných produktech najde vedle výše uvedených dvou souborných produktů i dílčí datové sady, z nichž se skládá souborný produkt dat jevů 5a, 8a a 10. Takto může objednat např. pouze Krajinné památkové zóny, pokud potřebuje pouze dílčí aktualizaci dat. V objednávce má dále možnost specifikovat požadovaný formát dat, souřadnicový systém a upřesnit požadované území v mezích v jeho účtu stanoveného územního rozsahu.

Technické dotazy k vlastním výjejům dat či obecné službám Geoportálu památkové péče lze posílat na emailovou adresu gis@npu.cz.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Data pro INSPIRE, téma chráněná území

Z dat geografického informačního systému památkové péče publiku vytvořenou vrstvu geografických prvků, jejíž metadata naleznete zd

mapovou službou standardu WMS ---- metadatový záznam služby

stahovací službou ATOM ---- metadatový záznam služby

Zájmové území je pro účely ATOM služby rozděleno do souborů od klasifikaci územních celků pro potřeby statistických a analytických s

Název jednotlivého ztažitelného .gml souboru je tak konstruován z: chráněných území - Protected Sites) - kódu jednotky NUTS3. Příkle

Kód CR	Název	Region	PlatiOd	NutsLau
43	Plzeňský kraj	35	30.11.2017	CZ032
94	Pardubický kraj	51	30.3.2017	CZ053
19	Hlavní město Praha	19	23.11.2016	CZ010
27	Středočeský kraj	27	4.12.2017	CZ020
60	Ústecký kraj	43	2.5.2018	CZ042
78	Liberecký kraj	51	2.5.2018	CZ051
86	Královéhradecký kraj	51	8.6.2017	CZ052
116	Jihomoravský kraj	60	20.12.2017	CZ064
124	Olomoucký kraj	78	6.4.2018	CZ071
132	Moravskoslezský kraj	86	6.4.2018	CZ080
141	Zlínský kraj	78	29.11.2017	CZ072
35	Jihočeský kraj	35	13.12.2017	CZ031

■ Tzv. povinné jevy

- **5a** Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma,
- **8a** Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma,
 - KP BI částí nebo plošná/polygonová vymezení rozsahu lze objednat jako nestandardní objednávku
- **10** Statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny,
- **16** Území s archeologickými nálezy
 - Metodický návod MMR pro sledované jevy územně analytických podkladů na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2018.
 - Od ledna 2020 platná Směrnice GR XXVIII/2019/NPÚ o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS. Byla již podrobně rozebírána v době schvalování na předchozím setkání - viz též <https://pagis.npu.cz/nove-k-uap/>

ESS || Sdílená tabulka || Informativní stránka s kontakty GPT
Připravovaná mapová aplikace Přehledu výdeje dat pro ÚAP
(V. Skalová*)



■ Tzv. pozdní zápisy

- vedením NPÚ stanoven termín výdeje objednávek jednotně na 3 měsíce (minus 3 dny) bez ohledu na to, zda jsou / nejsou pozdní zápisy v daném území zjištěny
- doplnění tabulky <https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/465934192144818850>
- tabulky pozdních zápisů předběžné - ve sdílené složce k ÚAP na pagis.npu.cz
- definitivní tabulky budou přikládány při výdeji k objednaným datům

Pozn.

Nezaměňovat termíny: Vydáváme data pro ÚAP, nikoliv data ÚAP.
Data pro ÚAP jsou pouze data vydávaná s pasportem.

Soubor Upravit Zobrazit Vložit Formát Data

100% \$ % , . _ .00 Arial 10 B I U S A

fx : ORP / kraj

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ORP / kraj	ze dne	č. obj. gpt. (datum)	datum kontroly ÚAN	poznámka ÚAN	datum předchozího výdeje GPT	datum výdeje GPT	poznámky k výdeji	pozdní zápisy	
13	Kraj Vysočina	27.01.2021	ÚAP/NPU-310/7/2021	20210127001					nevyporádané	-
14	Kraj Vysočina	27.01.2021	ÚAP/NPU-310/8/2021	20210127002	01.02.2021	Aktualizaci dat není možné vykonávat, nefunkční aplikace ISAD. Data ÚAN od r. 2013 celkově bez aktualizace.	9.2.2021		netýká se	-
15	Tišnov	1.2.2021	-	20210201001			2.1.2021		nevyporádané	-
16	Jihlava	05.02.2021	ÚAP/NPU-310/9/2021	20210205002					nejsou přítomny	-
17	Vizovice	06.02.2021	-	20210206001			6.2.2021		netýká se	-
18	Černošice	09.02.2021	ÚAP/NPU-310/10/2021	20210209001			9.2.2021	data vydána BEZ pasportu	nejsou přítomny	-
19	Mariánské Lázně	02.02.2021	NPU-310/8899/2021	-					nevyporádané	-
20	Rychnov nad Knežnou	09.02.2021	-	20210209002			9.2.2021		nejsou přítomny	-
21	Přelouč	10.02.2021	ÚAP/NPU-310/11/2021	20210210001					nejsou přítomny	-
22	Kolín	27.01.2021	NPU-310/7507/2021	-					nejsou přítomny	-
23	Nový Jičín	27.01.2021	NPU-310/7098/2021	-					nevyporádané	-
24	Pardubice	27.01.2021	NPU-310/7098/2022	-					nejsou přítomny	-
25	Moravskoslezský kraj	16.02.2021	310/13005/2021	-					nevyporádané	-
26	Píseňský kraj	24.02.2021	ÚAP/NPU-310/12/2021	20210224003					netýká se	-
27	Kyjov	26.02.2021		20210226002			26.2.2021		nevyporádané	-

+ : data ÚAP 2021 ostatní výdeje 2021 data ÚAP 2020 ostatní výdeje 2020 legenda ORP s pozdními zápisy

Rozsah: 1R x 1C

■ Tzv. nepovinné jevy

- DKRVO Památkový urbanismus- garant A. Krusová
- na rozdíl od povinných budou bez pasportu- jsou to pouze podklady

■ 118 záměry

- pacifikace návrhů chráněných území v Katalogu a PaGIS viz sdílená tabulka
 - PRn <https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/504011701373418945>,
 - PZn <https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/504011736211307993>

■ 11 Urbanistické a krajinné hodnoty

■ 13a Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb






■ Výdej dat pro ÚAP mapová aplikace

Ing. Veronika Skalová

mapová aplikace VÝDEJ DAT ÚAP

- Zobrazuje stav žádostí a výdeje dat ÚAP vydávaných z ÚSKP (jevy 5a, 8a, 10) a SAS (jev 16)
- Rozděleno dle typu pořizovatele – ORP, kraje



5a – památkové rezervace a památkové zóny + OP

8a – nemovitě NKP a KP + OP


10 – UNESCO

16 – území s archeologickými nálezy

mapová aplikace VÝDEJ DAT ÚAP

Nevyřízené žádosti o výdej dat

zobrazuje poslední dosud nevyřízené




Historie výdeje dat

- v roce 2020 - poslední výdej dat proběhl v roce 2020

- před rokem 2020 – poslední výdej dat proběhl v letech 2012 - 2019








- od roku 2012 nevydáno – od roku 2012




at s pasportem



mapová aplikace VÝDEJ DAT ÚAP






Nová mapová aplikace ISAD

Jelena Ambrožová

ZOOM 18. 3. 2021

Proč vznikla nová mapová aplikace?



Export

	Dokumenty	ID SAS	VAL	Název UAN	Kategorie UAN	Katastr (okres)							
  		34724		Zelená chalupa	II	Čestín (okres Kutná Hora)	  						
  		34723		Morány - zaniklá sklárna a novověká osada	I	Čestín (okres Kutná Hora)	  						
  		34722		Krasoňovice - Hutě - zaniklá sklárna	I	Krasoňovice (okres Kutná Hora)	  						
  		34725			II pásmo	Horka u Libochovic (okres Litoměřice) Levousy (okres Litoměřice)	  						
  		34727	ANO	Hradec - Hradiště	I	Rokle (okres Chomutov)	  						
  		34728		Šance - pravěké opevnění	I	Stožice (okres Strakonice) Chelčice (okres Strakonice)	  						
  		34729		Nechvalín - historický intravilán	II	Nechvalín (okres Hodonín)	  						
  		34726	ANO	Keltské valy - hradiště "Na valech"	I	Stradonice u Pátku (okres Louny) Peruc (okres Louny)	  						
  		34731		Sklená Hut' - Ralsko	I	Plouňnice pod Ralskem (okres Česká Lípa) Kuřívody (okres Česká Lípa)	  						
  		34733		Zaniklá myslivna "U psovodů" a rybník Strážovský	I	Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa)	  						
  		34734		Zaniklý mlýn a rybník Vavrouškův	I	Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa)	  						
  		34732		Rybník Držník - zaniklý hamr	I	Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa)	  						
  		34735	ANO	Marienheim - zaniklá sklárna	I	Trněný Újezd u Zákolan (okres Kladno) Otvovice (okres Kladno)	   						
  		34736			II pásmo	Trněný Újezd u Zákolan (okres Kladno) Otvovice (okres Kladno)	  						
  		34737		Silnice E551 - zářez 1 u Nové Vsi	IV	Božejov (okres Pelhřimov)	  						
  		34739			II pásmo		  						

Státní archeologický seznam - Podrobný výběr

Základní údaje

ID SAS:

Poř. č. SAS:

Kategorie UAN:

Typ UAN:

bojiště (battlefield)

cesta/komunikace (road)

dvorec (farmstead)

hrad (castle)

hradiště (enclosure)

Název:

Lokalizace popisem:

Navrhovatel:

Datum schválení:

od: do:

Regionální správce:

Zrušené:

Významná archeologická lokalita:

Územní identifikace

Kat. území:

Abertamy, obec Abertamy, okres Karlovy Vary, Karlovarsk Adamov u Českých Budějovic, obec Adamov, okres České Adamov u Karlovic, obec Karlovice, okres Bruntál, Moravsk Adamov u Tupadel, obec Adamov, okres Kutná Hora, Stře

Obec:

Abertamy, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj Adamov, okres Blansko, Jihomoravský kraj Adamov, okres České Budějovice, Jihočeský kraj

Vyhledat

Úvodní strana - Portál Integr...

Státní archeologický seznam

← → ↺ ↻

https://isad.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/edit_new/

⋮ 🛡️ ⭐

📖 📄 📷 ☰

 **Národní památkový ústav**

Státní archeologický seznam Jelena Ambrožová

ÚVODNÍ STRÁNKA

PŘEHLED

VÝBĚR

PODROBNÝ VÝBĚR

MAPA

ČÍSELNÍKY

NAPLNĚNÍ OCHRAN

PROCESY ÚPRAV

výběr záznamů z databáze

Vybrané: 1

1 vybraný

TISK

Vytvořit UAN

Do mapy

Export

Dokumenty	ID SAS	VAL	Název UAN	Kategorie UAN	Katastr (okres)				
  	34982		Bojiště 1866 I.	I	Kuřívody (okres Česká Lípa) Horní Krupá (okres Česká Lípa)	   			
Označené: 0									


Procesy úprav

Vybrané: 1


Datum	Typ	Návrh veř.	Návrh RS	Schváleno	Zamítnuto	Návrh GR	Schváleno	Zamítnuto		
22.7.2020	Změna						3.10.2020		 	

Typ	OID SAS	Poř.č.SAS	Název UAN	Kategorie UAN	Katastr, okres	Schváleno	Zamítnuto			
Generální ředitelství	42020		Bojiště 1866 I.	I	Kuřívody (okres Česká Lípa) Horní Krupá (okres Česká Lípa)	3.10.2020		  		


Informační systém o archeologických datech



Informační systém o archeologických datech




Informační systém o archeologických datech





Volitelné vrstvy...

- ☒ Území s archeologickými nálezy
- ☒ Stínovaný model reliéfu 5G
- ☐ Stínovaný model reliéfu 4G
- ☐ Katastrální mapy nad ortofotem
- ☐ Klad listů SM5
- ☒ Klad listů ZM10
- ☒ Bodové vymezení ochrany KP
- ☐ Plošné vymezení ochrany
- ☐ Identifikace CZ Retro
- ☐ Identifikace objektů paGIS

Informační systém o archeologických datech





Podkladová mapa




Průhlednost podkladových map



Překrývání podkladových map



Informační systém o archeologických datech



Editace ISAD

Editace UAN

Nový UAN

Nové Pásmo

Editovat geometrii

Editovat atributy

Zrušit UAN

Kliknutím v mapě vyberte polygon pro editaci geometrie

krok zpět

krok vpřed

Vytvořit (Uložit)

Zrušit



■ Prvky Prvky Test editace

Ing. arch. Zuzana Syrová

■ Bezešvé datové sady v rozsahu ČR

- Polygonová vymezení ÚAN v podrobnostech základních map ČR (ZM 10 / ZABAGED)


- **Polygonová vymezení prvků** v podrobnostech katastrálních map

■ Vytváření dat:

- Online editace ÚAN
- Online editace prostorových identifikátorů
- Editace atributů v Památkovém katalogu
- **Oddělená editace prostorových dat** v podrobnostech katastrálních map || **Editace FS v ArcGIS PRO**

■ Publikování:

- Mapová aplikace ISAD (<https://geoportal.npu.cz/ISAD/>) || Tematické mapové projekty GPT (<https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication>)
- Všechna data jsou dostupná mapovými službami (<https://geoportal.npu.cz/web/Applications/Live-Data>)



■ Bezešvé datové sady v rozsahu ČR



- Bodová identifikace
- Polygonová vymezení **prvků** a právních stavů v podrobnostech katastrálních map
- Prostorová data v podrobnostech zaměření objektů

■ Vytváření dat:

- Online editace prostorových identifikátorů
- Editace atributů v Památkovém katalogu*
- **Oddělená editace prostorových dat** v podrobnostech katastrálních map a zaměření objektů (ArcGIS) || **Editace FS v ArcGIS PRO**

■ Publikování:

- Tematické mapové projekty GPT (<https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication>)
- Všechna data jsou dostupná mapovými službami (<https://geoportal.npu.cz/web/Applications/Live-Data>)




■ Bodová identifikace prvků Soupisu

Prvky Soupisu v územním rozsahu objekt lokalizovaný a lokalita nebo její část jsou díky prostorové identifikaci v Památkovém katalogu vizualizovány bodem

Jednotný standard prostorové identifikace v IISPP:

- **Definiční / přírůstkové body objektů (IDOB_PG / prir_cis)**
- **Definiční body a polygony historických lokalit CZ_Retro (Kod_cz)**
- Polygony historických regionů

Tyto identifikátory jsou prostorově provázány s atributy GIS dat Statistického úřadu (RSO) a RUIAN tak, aby v IISPP integrované aplikace měly k dispozici všechny aktuální územní identifikátory/prvky



Památkový GIS (PaGIS) datová sada A1 →

■ Polygonová vymezení prvků a právních stavů v podrobnostech katastrálních map

■ Prvky


- objekty (bodové, liniové a plošné)
- prvky vody a zeleně (bodové, liniové a plošné)
- urbanistické bloky a prostory
- řešená / zájmová území
- **prvky pro Památkový katalog** (plošné)

■ Právní stavy


* Polygonově se vyznačuje vše, co takto lze vyznačit podle polohopisného podkladu KM; ostatní se zjednodušuje jako bod nebo linie (včetně staveb). Každá ze tříd prvků datové sady A1 má definováno 5 základních subtypů:

- 99- (neurčeno)
- 0- stávající bez překryvu
- 1- zaniklé bez překryvu
- 3- stávající s překryvem
- 4- zaniklé s překryvem

V rámci datové daty A1 Velké Měřitko jsou definována topologická pravidla na úrovni subtypů a tříd prvků, která popisují jejich možné vzájemné vztahy a jejich vztahy k dalším třídám prvků- především polygonovým vymezením právních stavů a řešených území.



Odborné revize a návrhy chráněných území



Pro(Pa)GIS

Blok editorů a příznivců (Pa)GIS, (Pa)MIS, (Pa)Katalogu a IISPP vůbec...

O PaGIS ▾ Pro editory PaGIS ▾ Akce [Knihy přání a stížností](#) [Kontakt](#) ▾


Prvky Prvky

Zuzana Syrová

4.12.2020

ArcGIS PRO, Památkový
katalog, pro editory PaGIS,
zprávy

[Upravit](#)



Ke konci roku pracujeme spolu s dodavatelem Geoportálu památkové péče na řadě novinek, o nichž Vás budeme průběžně informovat. První z nich je vytvoření nové třídy prvků `Obj_Prvky`, která by měla reprezentovat prvky soupisu Památkového katalogu. Na počátku jejího vzniku byl požadavek vytvoření odkazů z Památkového katalogu na polygonové rozsahy prvků soupisu.

Třída prvků již byla v centrální geodatabázi vytvořena. Více o ní se dozvíte v těchto dokumentech:

Hledat ...



Tento blog je určen především osobám podílejícím se aktivně na vytváření Památkového geografického informačního systému (PaGIS). S ohledem na provázanost PaGIS s dalšími částmi integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), zde snad najdou leccos užitečného i běžní uživatelé a příznivci IISPP.

GEOINFORMAČNÍ ZDROJE NPÚ

- [Geoportál památkové péče](#)
 - [Testovací verze geoportálu](#)
- [REST rozhraní mapových služeb NPÚ](#)
- [NPÚ na ArcGIS online](#)
- [INSPIRE Protected Sites – Cultural Heritage](#)
- [IISPP na Twitteru](#)
- [IISPP portál](#)
 - [Mapové projekty a aplikace ISAD](#)

- [Literatura a prameny](#)
- [Normy, standardy, authority](#)
- [Základní státní rejstříky](#)
- [Mapové zdroje a služby](#)
- [Odborné a zájmové skupiny, specializované sociální sítě](#)

Soubor

Upravit

Zobrazit

100%

Navrh třídy prvku Prvku 20201203

Návrh třídy prvků Prvků

Výchozí stav

V současné době objekty reálného světa, kterým odpovídají prvky Katalogu, jsou v PaGIS reprezentovány těmito třídami prvků a jejich subtypy datové sady A1 Velké Měřítko (logické datové sady Obj):

- Obj_Objekt - člověkem vytvořené objekty s rozlišením podle atributu druh (stavby, drobné objekty etc) - hodnoty definovány doménou - polygony
- Obj_ObjektL - dtto linie
- Obj_ObjektB - dtto body
- Obj_Pruceli - obvodové linie polygonů třídy prvků Obj_Objekt
- Obj_Zelen - prvky zeleně a kulturní krajiny - s rozlišením podle atributu druh - hodnoty definovány doménou - polygony
- Obj_ZelenL - dtto linie
- Obj_ZelenB - dtto body
- Obj_Voda - prvky vody - s rozlišením podle atributu druh - s rozlišením podle atributu druh - polygony
- Obj_VodaL - dtto linie
- Obj_VodaB - dtto body
- ObjUrb_Prostor - urbanistické bloky a prostory - s rozlišením podle atributu druh - hodnoty definovány doménou - polygony
- ObjUrb_ProstorL - obvodové linie polygonů třídy prvků ObjUrb_Prostor (využ. v tzv. legislativních mapách)

Polygonově se vyznačuje vše, co takto lze vyznačit podle polohopisného podkladu KM; ostatní se zjednodušuje jako bod nebo linie (včetně staveb). Každá z těchto tříd prvků má definováno 5 základních subtypů:

- 99 - (neurčeno)
- 0 - stávající bez překryvu
- 1 - zaniklé bez překryvu
- 3 - stávající s překryvem
- 4 - zaniklé s překryvem

V rámci datové sady A1 Velké Měřítko jsou definována topologická pravidla na úrovni subtypů a tříd prvků, která popisují jejich možné vzájemné vztahy a jejich vztahy k dalším

Popis atributů prvků prvků Obj_Prvek

(výsledný návrh)

- **subtyp*** - Short Integer - pole k využití pro topologická pravidla - vyplňuje se ručně výběrem z rolety; v případě vytváření z polygonů tříd prvků logické datové sady Obj_ se kopíruje přímo s prvkem
- **kateg / kategorie prvku** - doména KategPrvek (nová) - vyplňuje se automaticky dle subtypu; určena k základnímu rozlišení prvek - areál - soubor pro vizualizaci a filtrování
- **stav** - Text - doména stav (již v geodatabázi PAGIS zavedená) - vyplňuje se automaticky dle subtypu
- **podklad / zdroj** - text - doména druh_polohopis (již v geodatabázi PAGIS zavedená) - vyplňuje se výběrem ze seznam možných polohopisných podkladů
- **PI_druh** - Text - doména druh_PI (nová) - vyplňuje se částečně automaticky dle subtypu, pro prvek nutno zvolit IDOB_PG nebo prii_cis; vyplňuje se jako povinný spolu s prostorovým identifikátorem u prvků, které nemají Prvek_id (není pro ně zaveden záznam v Katalogu)
- **Kod_CZ** - Long Integer - kopíruje se spolu s prvkem nebo v případě bufferu přenáší pomocí atribut transfer mapping z příslušné třídy prvků logické datové sady Obj_
- **IDOB_PG** - Long Integer - dtto
- **prii_cis** - Long Integer - dtto
- **Prvek_id** - Double - identifikátor prvku v Katalogu - vyplňuje se ručním kopírováním z Katalogu
- **pozn** - Text - poznámka
- **PLATN_OD** - Date - začátek platnosti prvku
- **aktual** - Date - datum aktualizace prvku
- **PLATN_DO** - Date - konec platnosti prvku
- **Akt_A** - Date - datum a čas aktualizace atributů (pole potřebné, pokud budou předávány informace o prvcích do Katalogu)
- **Akt_G** - Date - datum a čas aktualizace geometrie (pole potřebné, pokud budou předávány informace o prvcích do Katalogu)
- **creator** - Text - autor záznamu
- **editor** - Text - korektor záznamu

* subtypy pro topologická pravidla:

99 - neurčeno

0 - prvek (nesmí se překrývat s jiným prvkem)

1 - prvek zaniklý (nesmí se překrývat s jiným prvkem zaniklým)

2 - prvek (superpozice)

3 - prvek zaniklý (superpozice)

10 - areál (nesmí se překrývat s jiným areálem)

11 - areál zaniklý (nesmí se překrývat s jiným areálem zaniklým)

12 - areál (superpozice)

13 - areál zaniklý (superpozice)

20 - území (nesmí se překrývat s jiným územím)

21 - území zaniklé (nesmí se překrývat s jiným územím zaniklým)

22 - území (superpozice)

23 - území zaniklé (superpozice)

poznámky:

Dle závěrů jednání 13.11.2020 nebude třída prvků Prvky mít vlastní identifikátor.

Domény již v geodatabázi PAGIS zavedené možno rozšířit o další potřebné hodnoty.



Slověnice

(třídy prvků Obj_
datové sady A1)

podrobně
rozpracovaný rozsah
řešeného území pro
návrh PZ

Klepněte, chcete-li jít na další stránku v dokumentu



■ Polygonová vymezení prvků pro Památkový katalog v podrobnostech katastrálních map

■ Třída prvků Obj_Prvek (polygony)

- založena 2020/12

■ Identifikátor

- Jako identifikátor pro vazbu s Katalogem bude sloužit interní identifikátor prvků Soupisu v Katalogu **Prvek_id**. Tento identifikátor není a nemůže být v dané datové sadě unikátní.
Pro vznik vazby s prvkem Soupisu v Katalogu musí prvek v Katalogu nejprve vzniknout. Na straně PaGIS může polygon prvku Obj_Prvek vzniknout v předstihu s tím, že identifikátor Prvek_id bude doplněn dodatečně.

■ Subtypy a topologická pravidla

- 99- neurčeno
- 0- prvek (nesmí se překrývat s jiným prvkem)
- 1- prvek zaniklý (nesmí se překrývat s jiným prvkem zaniklým)
- 2- prvek (superpozice)
- 3- prvek zaniklý (superpozice)
- 10- areál (nesmí se překrývat s jiným areálem)
- 11- areál zaniklý (nesmí se překrývat s jiným areálem za-

niklým)

- 12- areál (superpozice)
- 13- areál zaniklý (superpozice)
- 20- území (nesmí se překrývat s jiným územím)
- 21- území zaniklé (nesmí se překrývat s jiným územím zaniklým)
- 22- území (superpozice)
- 23- území zaniklé (superpozice)

■ Zákaz multipart features

- V případě, že jednomu prvků Soupisu v Katalogu má odpovídat více nespojitých polygonů, budou v třídě prvků Obj_Prvek vytvořeny jako samostatné polygony se stejným identifikátorem Prvek_id.

■ Způsob editace

- Nová třída prvků bude editována **školenými editory jako feature service v prostředí ArcGIS Pro**. Editorům, editorům začátečníků a těm, kterým tento způsob editace bude činit potíže z jiných důvodů (především nedostatečně kvalitního připojení) bude umožněna oddělená editace těžkým klientem (ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro).
- Testování oddělenou editací v ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro: **setkání testujících editorů 29. 3. 2021 na ZOOM**

■ Polohopisné podklady

- Prvky Prvky budou vytvářeny jako objekty reálného světa, aniž by upřednostňovaly stav map katastru nemovitostí, které odrážejí pouze vlastnické vztahy. (Znamená to, že nebude možno vytvářet a využívat SpatialJoins Obj_prvků s parcelami RUIAN; jejich výsledek by nemohl být přesný.) Výhledově se jako optimální základní podklad jeví ZTM5 (základní topomapa 1:5000), což neznamená, že by nemohly být dle potřeby využity další podklady (DMR).
- Stejně jako je tomu u ostatních tříd prvků logické datové sady Obj, prvek Obj_Prvek bude ve svých attributech mít uveden polohopisný podklad, nad nímž byl vytvořen.

■ Vizualizace

- Vizualizace v mapových službách a aplikacích GPT po upgrade celého systému (jaro 2021)
- Prvky třídy prvků Obj_Prvek bude možno jednoduše vizualizovat na základě jejich vlastních atributů a nemultipliktivních atributů Katalogu.
- Pro publikování v mapových aplikacích geoportálu bude třídu prvků Prvky možno vizualizovat na základě údajů předávaných WS z Katalogu do GISové kopie databáze Katalog jako databázové pohledy (podobně jako je tomu u třídy prvků polygonových rozsahů právních stavů)
- Obecně pak v mapových aplikacích GPT bude zařazena „neviditelná“ vrstva prvků Prvků pro Maptipy a odkazy z aplikací IISPP. (Obdobně jako je tomu u právních stavů- polygonových rozsahů ochrany.)

■ Odkazy z Katalogu

- Odkazy do mapy, budou vygenerovány v mapových aplikacích GPT k mapovým vrstvám, jimiž budou prvky Prvky publikovány pomocí mapových služeb. (Budou to obdobné URL jako jsou dnes používány pro odkazy na plošné rozsahy ochrany. Mohou být definovány až po vzniku mapové aplikace)

Data pro test oddělenou editací

[pagis.npu.cz
/PaGis/Prvek_Prvek](https://pagis.npu.cz/PaGis/Prvek_Prvek)

File Station Uvítání **syrova**   Hledat

Odeslat Vytvořit složku Akce Nástroje Nastavení

DS_UP


- Archeo
- Chruzem
- Cloud
- home
- HomeMore
- homes
- PaGis
 - #recycle
 - BIM
 - CZ_Retro_proSJoin
 - DS_UP_1
 - Fonty
 - GIS_Book
 - GIS_Data
 - GPT
 - Knihovnicka_PaGIS
 - MDB_VERZE
 - Navody
 - Prezentace
 - Prvek_Prvek**
 - Prvek_test_102.gdb
 - Prvek_test_Pro
 - Prvek_vzor_102.gdb
 - Prvek_vzor_Pro
 - zalohy
 - SW
 - PaGisMore
 - photo
 - ProArcheo
 - ProPaGIS
 - web
- Share Links
 - Share with me

Název	Velikost	Typ souboru	Skupina
Prvek_test_102.gdb		Složka	users
Prvek_test_Pro		Složka	users
Prvek_vzor_102.gdb		Složka	users
Prvek_vzor_Pro		Složka	users
zalohy		Složka	users
Prvek_vzor_108.mxd	474.5 KB	MXD Soubor	root
Prvek_vzor_102.mxd	916.5 KB	MXD Soubor	root


7 položky


Fronta odesílání Úloha na pozadí E-mail

Soubor	Zbývajcí čas	Rychlost	Průběh	Stav
--------	--------------	----------	--------	------



Vzorový projekt pro ArcMap 10.2 a vyšší





Prvek_vzor_108 - ArcMap

File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help

1:2 880

Distributed Geodatabase

Editor

Cut Polygon Features

Obj_Prvk: prvek

Table Of Contents

Layers

- ☒ Obj_Prvk
- ☐ Prvky
 - ☒ Obj_Prvk_Uzemí
 - ☒ Obj_Prvk_Areál
 - ☒ Obj_Prvk_Prvek
- ☒ Základní vrstvy
 - ☒ Objekty bodové / drobné
 - ☒ Zelen bodová / solitérní (stromy)
 - ☒ Objekty liniové
 - ☒ Zelen liniová
 - ☒ Vodní prvky liniové
 - ☒ Linie prostoru
 - ☒ Značky liniové
 - ☒ Průčelí / fasády
 - ☒ Voda
 - ☒ Zelen a k, krajina
 - ☒ Objekty
 - ☒ Urbanistické bloky a prostory
- ☐ Polohopisy
 - ☐ WMS Katastrální mapy
 - ☒ Další prvky mapy
 - ☒ Hranice parcel
 - ☒ Obytné parcely
 - ☒ Parcelní čísla
 - ☒ Definiční body budov - KN
 - ☒ Orientační mapa parcel
 - ☒ KM-D
 - ☒ Analogové mapy
 - ☒ Prohlížeč služba WMS - ZM 10
 - ☒ Základní mapa 1:10 000
 - ☒ Základní mapa 1:10 000
 - ☐ Ortofoto

Attributes

Obj_Prvk

- ☒ CZ
- ☒ DB
- ☒ DB
- ☒ DB

OBJECTID	12
stav	stávající
platnost od	10.02.2021 8:12:22
platnost do	<Null>
poznámka	<Null>
subtyp	prvek
aktualizace	10.02.2021 8:12:22
IDOB_PG	2559394
Priir_cis	<Null>
SHAPE_Length	236,390581
SHAPE_Area	1057,009579
Prvek_id	19870088
KOD_CZ	<Null>
zdroj	DKM (digitální katastrální mapa)
Akt_G	<Null>
Akt_A	<Null>
PL_druh	definiční bod (IDOB_PG)
kategorie prvku	prvek
Creator	WINNIE-THE-POOH
Editor	WINNIE-THE-POOH

Polohopisná a referenční data: mapové služby



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Vítejte syrová | Odhlásit | Kontakty | Náověda | | Hledat v metadatech

GEOPORTÁL PAMÁTKOVÉ PÉČE

česky english

Cesta: Geoportál NPÚ » Mapové služby

Geoportál NPÚ

Mapové aplikace

Mapové služby

Datové sady

Metadata

Objednávky dat

Data pro ÚAP

Data pro INSPIRE

Administrace

Můj účet

Portál IISPP

Pro editory PaGIS



NPÚ
@iispp

Upgradujeme náš metadatový server, krátkodobě proto nebudou k dispozici metadata mapových služeb a datových sad. Vlastní zdroje jsou nicméně stále dostupné.

Mapové služby

Hledaný výraz:

Hledat

řazeno dle data sestupně

Digitální model relietu České republiky 5. generace (18.12.2020)
Digitální model relietu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravděelně trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Bait po vyrovnání (Bov) s úpinou šířkou chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou laserového skenování výškopisů území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačově vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

INSPIRE ATOM služba pro téma Chráněná území - kulturní dědictví
INSPIRE ATOM service for Protected sites theme - cultural heritage (15.12.2020)
Prvky z Ústředního seznamu kulturních památek kvalifikujících se do tématu chráněných území přílohy I.
Entities from National registry of cultural monuments designated for INSPIRE dataset under protected site theme.
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

INSPIRE mapová služba pro téma Chráněná území - kulturní dědictví
INSPIRE Map service for Protected sites theme - cultural heritage (8.1.2021)
Území dedikovaná péči a ochraně prvků kulturního dědictví
Areas of land especially dedicated to the protection and maintenance of cultural resources
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

Mapová služba CZ_RETRO (14.1.2021)
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolované síťované hrady či dvory). Ve službě je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

Mapová služba Geonames - vyhrazeno (13.1.2021)
Služba z lokální kopie databáze geografických jmen České republiky. Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Přístup ke službě jen pro autentizované uživatele.
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

Mapová služba historické ortofoto - vyhrazeno (17.12.2020)
Historické ortofoto snímání převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

Mapová služba Prostorově-identifikační prvky IISPP (18.12.2020)
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definíční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definíční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

Mapová služba Rastrové mapy katastru nemovitostí (18.12.2020)
Služba poskytuje obraz rastrového katalogu, vytvořeného ze svěpomocně georeferencovaných dat listů map katastru nemovitostí v letech 2000-2005.
[Zobrazit v mapě](#) | [Základní metadata](#) | [Objednávka dat](#)

Mapová služba ŘUIAN (18.12.2020)
Data lokální kopie Bancku územní identifikace, adres a nemovitostí

ArcGIS REST Services Directory

[Home](#) > [services](#)

[JSON](#) | [SOAP](#)

Folder: /

Current Version: 10.31

View Footprints In: [ArcGIS Online map viewer](#)


Folders:

- [CZ_RETRO](#)
- [Ext](#)
- [GeoportalSystem](#)
- [INSPIRE](#)
- [ISAD](#)
- [Polohopisy](#)
- [TematickeMapy](#)
- [Test](#)
- [Utilities](#)
- [VaV](#)

Services:

None

Supported Interfaces: [REST](#) [SOAP](#) [Sitemap](#) [Geo Sitemap](#)





■ Pro(Pa)GIS novinky na blogu

Ing. Veronika Skalová

Pro(Pa)GIS novinky na blogu

rubrika NÁVODY

- návody GPT – vodítko pro uživatele Geoportálu NPÚ
- návody Pro(Pa)GIS – příručka pro editory, nyní články týkající se přechodu na a užívání ArcGIS PRO

RUBRIKY



návody (12) ▾

- Památkový katalog (30)
- prostorová identifikace (21)
- INSPIRE (7)
- kniha přání a stížností (1)
- mapové aplikace (7)
- mapové služby (4)
- mapy (6)
- návody (12)**
- návody GPT (2)
- návody Pro(Pa)GIS (4)
- nerozlišeno (13)

SLEDOVAT blog


- V pravém sloupci přibyla možnost registrace k e-mailovým upozorněním na nové příspěvky blogu – netýká se FAQ

SLEDOVÁNÍ BLOGU





Chcete-li dostávat e-mailové upozornění na nové příspěvky, zaregistrujte se ke sledování blogu:

SLEDOVAT

Pro(Pa)GIS nové příspěvky



- Mapové přílohy PR, PZ
- Ze setkání s AOPK
- Co je to Archiv SOVAMM
- Upozornění k aktualizacím RÚIAN v IISPP
- Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR
- Prvky Prvky
- Nový člen našeho PaGisového teamu
- Informace o objektu – použití a využití
- Vítané novinky v Památkovém katalogu
- Geoportál NPÚ – otevřít a použít I.
- Geoportál NPÚ – otevřít a použít II.
- Novinky v administrativním členění státu
- série návodů PRO
- Sejdeme se na ZOOMu



Pro(Pa)GIS

Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

Listopad 2020 – proběhlo zcela online, včetně následných workshopů

ArcMAP 10.8.1 je poslední verze, od **1. 3. 2026**
konec podpory ArcMap

Na stránkách konference www.arcddata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference

jsou via prolinky na youtube přístupné záznamy ze všech přednášek a workshopů



Pro(Pa)GIS

Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

- ArcGIS jako podpora krizového řízení - armáda ČR, HZS, Jihlava (AG Enterprise, Survey123 for AG)
- DTM – Informační systém DMVS by ČÚZK (jednotné rozhraní, info DI a TI, seznam editorů a správců) – dle vyhl. 393/2020 Sb., platnost od 1.7.2023 (resp. 1.1.2023)
- Nový Geoprohlížeč ČÚZK – pokročilejší možnosti vyhledávání, archivní mapy (poklikem soupis pro dané místo), archiv leteckých měřických snímků (dtto), analýza výškopisu – přizpůsobeno i pro mob.tel.

Pro(Pa)GIS

Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

TECHNOLOGICKÁ SEKCE

- FieldMaps, Experience Builder, Dashboards, Insights, CityEngine, Imagery, data pro ArcGis
- Blending barev, bivariantní barvy
- Aktivační tlačítko editace – od v. 2.6 (do té doby automaticky zaktivněno)
- Prodloužit/Zkrátit, Sestrojit polygony, Dělit
- Sekvenční číslování, Přenos atributů
- Grafické vrstvy
- Konfigurace Pop-up oken
- Make query table – join pro relaci 1:N



Pro(Pa)GIS

série návodů ArcGis PRO

IMPORT MXD DO PRO

PRO – DATABÁZE A PROJEKT


- Nutnost práce s GDB
- Struktura projektu PRO, relativní cesty

HROMADNÉ PŘEPOJENÍ ZDROJE DAT – ArcCATALOG vs. PRO

- Catalog view / Catalog Pane – záložka
- Update Data Source – View/Item – Workspace

PRO – TOPOLOGIE A RELACE

- Nastavení topologických pravidel v gdb – import *.rul
- Tvorba Relationship Class v gdb – obdoba ArcMap





■ Migrace

Google Drive → Synology Drive

Ing. Veronika Skalová

MIGRACE Google Drive → Synology Drive

- Proběhl přesun sdílených dokumentů PaGIS z uložště Google Drive na uložště Synology Drive – Složka týmu / ProPaGIS / _SdileneDokumenty

Pro(Pa)GIS

Blok editorů a příznivců (Pa)GIS, (Pa)MIS, (Pa)Katalogu a IISPP vůbec...

ZVÝRAZNĚNO

Sejdeme se na ZOOMu

Zuzana Syrová

akce, CZ_RETRO, geoportál
památkové péče, IISPP,
mapové aplikace, mapové
služby, metadata, PaGIS,
setkání editorů paGIS



O PaGIS ▾ Pro editory PaGIS ▾ AI

Domov editorů <

Otázky a odpovědi

Kalendář akcí <

Setkání editorů paGIS
a správců MIS

Sdílené dokumenty
PaGIS

Návody Pro(Pa)GIS

Tipy a triky pro ArcGIS

Sdílené dokumenty PaGIS

Odkazy na základní složky a dokumenty sdílené na úložišti PaGIS:

- [Struktury centrální geodatabáze a dalších databází IISPP](#)
 - [Revize po parcelách](#)
- [Pravidla prostorové identifikace v IISPP](#)
- [Pravidla editace PaGIS](#)
- [Mapové projekty PaGIS](#)
- [Mapové služby, geoportály](#)
- [Mapové značky pro IISPP](#)
- [Digitalizace KP](#)
 - [Krajské složky \(archivováno z Google Docs\)](#)
- [Dokumenty k digitalizaci](#)
 - [Ke sdílení a editaci na Google Docs](#)
 - [Struktury sdílených tabulek](#)
 - [Objekt, areál / soubor objektů, část objektu v paGIS, MIS a přehledu dokumentů na Google Docs \(s výhledem pro Katalog památek\)](#)
- [Vzorové tabulky](#)
- [Vzorové mapové projekty](#)

DOKUMENTY ZE SETKÁNÍ EDITORŮ PaGIS A SPRÁVCŮ MIS

viz [Setkání editorů paGIS a správců MIS](#)

MIGRATE Google Drive → Synology Drive


JAK NA PŘESUN

JEDNOTLIVÉ DOKUMENTY

- Otevřít soubor v Goole Drive
- Soubor / Stáhnout / formát exportovaného souboru
- příp. PM na název souboru / stáhnout (automaticky výstupní formát microsoft)

HROMADNÝ PŘESUN

- Označíme více souborů (složek)
- PM / Stáhnout
- Proběhne zazipování



MIGRATE Google Drive → Synology Drive



IMPORT DO SD


- Vložit soubory a složky do SD lze několika způsoby
- Ikona přidat / přidat další soubory
- Přetažením souboru do cílové složky
- Pomocí WebDav v TC

- Vložený soubor ideálně převedeme na formát Synology Office

Importovat do služby Synology Office

- Je třeba si přenastavit ukotvení řádků a sloupců (inverzní převod)
- Kontrola podmíněného formátování (barevná inverze)
- Kontrola formátu Datum







■ Závěrečné slovo

Ing. Petr Volfík